

CONCORRÊNCIA Nº 01/2014

PREÂMBULO

Alínea A - Identificação do órgão licitante:

ORGÃO LICITANTE: Câmara Municipal de Pará de Minas.

SETOR RESPONSÁVEL: Presidência.

Alínea B - Local para a prática dos atos relacionados à licitação:

SEDE DO ORGÃO LICITANTE: Avenida Presidente Vargas, nº 1935, bairro Senador Valadares no Município de Pará de Minas/MG.

Alínea C - Detalhes sobre a natureza da licitação:

c.1) MODALIDADE: Concorrência.

c.2) TIPO: menor preço.

c.3) JULGAMENTO: global.

c.4) EXECUÇÃO: empreitada por preço unitário.

Alínea D - Objeto da licitação:

Execução parcial da obra civil do edifício sede do órgão licitante, conforme especificação contida no Anexo I.

Alínea E - Dotação orçamentária:

01.01.01.031.0003.3.001 – PROSSEGUIMENTO DA CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

FICHA: 44.90.51.00-0001 – OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub Ficha: 44.90.51.02 - Obras e Instalações – De Domínio Patrimonial

Alínea F - Calendário:

f.1) recebimento da documentação e proposta: em dias úteis, até o dia 06/11/2014, no horário de 8:30 às 11:00 horas e de 14:00 às 16:30 horas, e no dia 07/11/2014 até as 09:00 horas, na sede do órgão licitante;

f.2) início da abertura dos envelopes: no dia 07/11/2014, às 09:30 horas, na sede do órgão licitante.

O órgão licitante informa aos interessados que abre licitação visando seleção da melhor proposta para o objeto especificado, certame este que será realizado conforme as regras da Lei nº 8.666/93 e mais as seguintes:

1 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

1.1 – As licitantes deverão apresentar na data e horário previsto no edital, dois envelopes, sendo um, contendo a Proposta Comercial e outro os Documentos para Habilitação. Estes envelopes deverão ser opacos e estarem fechados e indevassáveis e deverão conter a Razão Social e endereço do licitante.

1.2 - Cada um dos envelopes deverá estar identificado com o número desta Concorrência e a indicação do conteúdo.

**AO(A) PRESIDENTE (A) DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
CONCORRÊNCIA Nº_____/2014
“PROPOSTA COMERCIAL”
(RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO LICITANTE)**

**AO(A) PRESIDENTE (A) DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
CONCORRÊNCIA Nº_____/2014
“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”
(RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO LICITANTE)**

1.3 - Os envelopes deverão ser entregues observando a data limite e o horário previstos na alínea F, letra “f.1”, do preâmbulo.

1.4 - Os envelopes poderão ser:

a) protocolizados diretamente na sede do órgão licitante; ou
b) enviados via postal, com aviso de recebimento, observado como prazo limite para recebimento do envelope o referido na Alínea F do Preâmbulo.

1.4.1 - Na hipótese de envio dos envelopes por via postal, eventual atraso na entrega respectiva pela ECT, a entrega em outro local que não a sede do órgão licitante ou qualquer outro evento que implique o seu não recebimento pelo órgão licitante ou o seu recebimento em momento posterior ao prazo referido na alínea F, letra “f.2”, do preâmbulo, será de inteira e exclusiva responsabilidade da empresa licitante.

1.5 - Poderá participar desta licitação a empresa apta à execução do seu objeto, desde que atenda aos requisitos deste edital e aos da legislação específica.

1.6 - Não poderá participar desta licitação a empresa que:

a) tiver sido declarada inidônea por qualquer órgão público ou que estiver suspensa do direito de participar de licitação;
b) estiver sob regime de concordata, falência ou insolvência civil.

1.7 - Não será admitida a participação de empresas em consórcio.

1.8 - Não poderá participar direta e indiretamente da licitação, servidor dirigente da Câmara Municipal de Pará de Minas, bem como as empresas cujos sócios, administradores, empregados, controladores sejam servidores da mesma.

1.9- O descumprimento de quaisquer das exigências previstas nos subitens 1.1, 1.3 ao 1.8 implicará a declaração da empresa como não participante da licitação.

1.10 - A empresa licitante poderá fazer-se representar nas reuniões públicas pertinentes a esta licitação por quem possa assinar por ela, nos termos do ato de sua constituição social, ou por qualquer pessoa devidamente credenciada.

1.11 - O credenciamento de que trata o subitem anterior somente poderá ser outorgado por quem possa assinar pela empresa licitante, nos termos do ato de sua constituição social.

1.12 - Somente as pessoas referidas no subitem 1.10 poderão, no curso das reuniões, manifestar-se e proceder a exame da documentação apresentada pelas empresas licitantes.

2 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

2.1 - Documentos para habilitação jurídica:

- a) prova de constituição social, podendo ser:
 - a.1) em caso de empresa individual, o respectivo registro comercial;
 - a.2) em caso de sociedade comercial, o respectivo contrato social, ou documento equivalente, registrado na Junta Comercial;
 - a.3) em caso de sociedade por ações, o documento referido na letra “a.2”, acompanhado de documento de eleição dos atuais administradores da empresa;
 - a.4) em caso de sociedade civil, o respectivo ato constitutivo, registrado no cartório competente, acompanhado de prova da diretoria em exercício.

2.1.1 - O documento para habilitação jurídica deverá explicitar o objeto social da empresa licitante - que deverá ser compatível com o objeto desta licitação -, o endereço de sua sede e os atuais responsáveis por sua administração que tenham poderes para assinar documentos em nome da empresa.

2.1.2 – A empresa licitante deverá juntar ao documento referido no subitem 2.1. as últimas alterações ocorridas quanto aos dados referidos no subitem 2.1.1., aceitando-se a apresentação apenas da última alteração quando esta expressamente consolide as demais alterações no contrato social, de forma a revelar a situação vigente da empresa, registrados da mesma forma que exigido para o documento alterado.

2.2 - Documentos para comprovação da regularidade fiscal e trabalhista:

- a) inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- b) inscrição no cadastro municipal de contribuintes do Município no qual se localiza a sede da empresa licitante, pertinente ao ramo de atividade desta e compatível com o objeto desta licitação;
- c) regularidade para com as fazendas Federal, Estadual e Municipal relativamente à sede da empresa licitante;
- d) regularidade relativa à Seguridade Social;
- e) regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
- f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

2.3 - Documentos para comprovação da qualificação econômico-financeira:

- a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta, observadas, ainda, as regras dos subitens 2.3.1 a 2.3.4;

b) certidão judicial cível negativa, expedida pelo Cartório do Distribuidor da Justiça da sede da empresa licitante, com data não superior a três meses da data limite para recebimento das propostas, se outro prazo não constar dos documentos.

2.3.1 - O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados pelo contador da empresa licitante, deles constando seu nome completo e o número de seu registro junto ao Conselho Regional de Contabilidade.

2.3.2 - A comprovação da boa situação financeira da empresa licitante será baseada na obtenção de índices de liquidez geral (LG), solvência geral (SG) e liquidez corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:

$$LG = \frac{\text{ativo circulante} + \text{ativo realizável a longo prazo}}{\text{passivo circulante} + \text{passivo exigível a longo prazo}}$$

$$SG = \frac{\text{ativo total}}{\text{passivo circulante} + \text{passivo exigível a longo prazo}}$$

$$LC = \frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$$

2.3.3 - A empresa licitante será tida como em boa situação financeira quando o resultado em cada uma das três operações do subitem anterior for superior a 1 (um).

2.3.4 - A empresa licitante poderá apresentar os cálculos previstos no item 2.3.2 juntamente com o balanço patrimonial.

2.4 - Documentos para comprovação da qualificação técnica:

a) registro de funcionamento no CREA/MG, ou visto do CREA/MG ao registro da empresa licitante originária de outro Conselho Regional, se for o caso;

b) atestados de capacidade técnica, decorrentes de contratos anteriores, em número mínimo de 2 (dois) para a atividade de maior relevância técnica e de valor significativo, descrita na letra “a” do subitem 2.4.1, nos termos prescritos nos subitens 2.4.1 a 2.4.1.2;

c) indicação do engenheiro civil e do engenheiro eletricitista no caso do engenheiro civil não acumular atribuições junto ao CREA para responder tecnicamente pelas instalações prediais elétricas telefônicas e de circuitos, os quais trabalharão na obra, acompanhada de informações que demonstrem suas qualificações em conformidade com o exigido neste edital (Anexo I, item 5.3, letra “a”) e de declaração formal de suas disponibilidades, em caso de vitória no certame;

d) comprovação, fornecida pelo setor responsável do órgão licitante, de que a empresa licitante tomou conhecimento das informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, nos termos prescritos nos subitens 2.4.2 a 2.4.2.6.

2.4.1 - Os atestados de capacidade técnica referidos na letra “b” do subitem 2.4 deverão ser emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, deles devendo constar, expressa e cumulativamente, declarações de que o objeto respectivo inclui a execução de pelo menos:

a) Instalações prediais elétricas de no mínimo 50 KVA.

2.4.1.1 - Os atestados mencionados acima deverão conter declaração de que já foi executada, na data de emissão respectiva, a quantidade apontada na letra relacionada acima, mesmo que a totalidade da obra a que se refira não tenha sido ainda terminada, se maior e mais abrangente que o serviço citado na referida letra.

2.4.1.2 - Os atestados mencionados acima deverão demonstrar que a obra foi executada com qualidade satisfatória e pontualidade, considerando o que já for exigível, nos termos contratados, desde que isso inclua a íntegra da quantidade mínima referida na letra acima.

2.4.1.3 - Não serão admitidos somatórios de atestados para comprovação do requisito previsto na letra “a” do subitem 2.4.1.

2.4.1.4 - Somente serão admitidos como válidos os atestados que estiverem registrados junto ao CREA.

2.4.2 - O documento de que trata a letra “d” do subitem 2.4 será emitido se a empresa interessada em participar da licitação efetivar visita:

a) à sede da Câmara Municipal onde estão sendo executados os serviços, para aferição das condições locais respectivas; e

b) à sede do órgão licitante, para consulta e análise do projeto da parte dos serviços a serem executados, bem como tomar conhecimento dos demais projetos pertinentes à edificação da nova sede do órgão licitante - de forma a verificar pontos de interferências - e também a listagem e as especificações de materiais e serviços respectivos que se estima serão necessários.

2.4.2.1 - Ambas as visitas deverão ocorrer em dia útil, dentro do horário compreendido entre 8:30 às 11:00 horas e de 14:00 às 16:30 horas, observada a determinação do subitem seguinte.

2.4.2.2 - Somente será expedido o documento referido na letra “d” do subitem 2.4 à empresa interessada em participar da licitação que efetivar ambas as visitas em dia e horário previamente agendados junto ao setor responsável do órgão licitante.

2.4.2.3 - O agendamento de que trata o subitem anterior poderá ser efetuado pessoalmente ou por meio do telefone (37) 3237-6000, sempre em dia útil e no mesmo horário fixado no subitem 2.4.2.1.

2.4.2.4 - O agendamento para a efetivação da visita referida no subitem 2.4.2 deverá ser feito com antecedência mínima de 01 (um) dia útil, fato que deverá ser observado para garantir os cumprimentos dos prazos previstos neste edital.

2.4.2.5 - O documento de que trata a letra “d” do subitem 2.4 será emitido imediatamente após o término da visita, cabendo exclusivamente à empresa interessada em participar da licitação proceder à análise das condições locais e do teor dos documentos disponibilizados pelo órgão licitante, nada lhes sendo informado pelo servidor que acompanhar seu agente.

2.4.2.6 - Em caso de necessidade de qualquer esclarecimento, dever-se-á observar o procedimento referido nos subitens 17.1 a 17.3.

2.5 –Declarações:

a) Documento para comprovação de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal: declaração firmada pela empresa licitante, conforme modelo constante do Anexo II;

b) declaração da própria empresa que não existe em seu quadro de empregados servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, na forma do art. 9º, inciso III, da Lei 8.666/93, conforme modelo Anexo V;

c) declaração de cumprimento às normas de saúde e segurança do trabalho, conforme modelo Anexo III;

2.6 - Os documentos para habilitação deverão ser apresentados sob uma das seguintes formas:

- a) originais;
- b) cópias autenticadas em cartório;
- c) cópias simples, desde que sejam apresentados os originais para autenticação pela Comissão Permanente de Licitação na reunião de abertura dos envelopes indicados como os contendo, nos termos do subitem 1.2, letra “b”;
- d) publicação em órgão de imprensa oficial, respeitadas as regras das alíneas anteriores;
- e) emitidas via internet.

2.6.1 - Em hipótese alguma qualquer documento será autenticado, por qualquer servidor do órgão licitante antes do momento indicado na letra “c” do subitem 2.6.

2.6.2 - A aceitação dos documentos obtidos mediante emissão via internet estará condicionada à confirmação da autenticidade respectiva mediante conferência com os dados obtidos no sítio eletrônico do órgão emitente.

2.7 - Não será admitida a substituição de documentos de habilitação por registro cadastral.

2.8 - Não será permitida a mesclagem de documentos, mesmo que se refiram a documentos entre:

- a) matriz e filial;
- b) empresas associadas;
- c) empresas fundidas, incorporadas ou separadas.

2.9 - Todos os documentos deverão estar dentro do prazo de validade na data em que for protocolizado o envelope indicado como os contendo.

2.9.1 - Os documentos destinados a comprovar a regularidade para com as fazendas públicas e a certidão negativa de falência ou concordata serão considerados válidos se emitidos há, no máximo, 3 (três) meses antes da data de apresentação do envelope indicado como contendo os documentos de habilitação, salvo se o documento respectivo ou norma específica fixar outro prazo de validade.

2.9.2 - Nos casos de prorrogação de prazo de validade ou de fixação de prazo de validade apenas em norma própria, sem inscrição no corpo do documento respectivo, caberá à empresa licitante apresentar o inteiro teor do ato ou norma correspondente, em sua forma vigente quando da entrega dos envelopes.

2.10 - A falta de qualquer dos documentos, ou o descumprimento de exigência prevista nos subitens anteriores, implicará a inabilitação da empresa licitante.

3 - PROPOSTA COMERCIAL

3.1 - A proposta comercial deverá:

- a) indicar expressamente a denominação social e o nº do CNPJ da empresa licitante;
- b) estar assinada por quem possa fazê-lo pela empresa licitante, nos termos do ato de sua constituição social, ou por quem tenha procuração com poderes explícitos para tanto, outorgada por quem possa assinar pela empresa licitante, sendo que neste último caso dever-se-á juntar a procuração respectiva;

c) não conter emendas ou rasuras;
d) cotar preços em moeda corrente;
e) cumprir todas as instruções previstas neste edital e em seu Anexo VI;
f) indicar marca de cada material indicado no Anexo VI, salvo aqueles para os quais a quadrícula correspondente esteja haxureada.

3.2 - A proposta comercial deverá estar acompanhada:

- a) de cronograma físico-financeiro aprazado em dias corridos;
b) de plano de execução da obra e descrição dos métodos construtivos.

3.2.1 - **O cronograma físico-financeiro deverá apontar o detalhamento de etapas ou atividades a serem desenvolvidos por quinzena, indicando os percentuais correspondentes de cada etapa ou atividade prevista no Anexo III que deverá ser executada quinzenalmente.**

3.2.2 - **O cronograma físico-financeiro deverá respeitar o prazo máximo total de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da expedição da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos da lei.**

3.3 - O prazo de validade da proposta comercial deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data fixada para a entrega dos envelopes pelas empresas licitantes.

3.3.1 - Caso haja abertura de prazo para correção de qualquer vício verificado nas propostas, a contagem do prazo de validade da proposta será suspensa entre a data de comunicação do ato respectivo e o final do prazo dado, reiniciando-se a partir do dia seguinte a este último.

3.4 - É vedada qualquer alteração, na proposta comercial, das condições estabelecidas neste edital e em seus anexos, particularmente quanto à especificação, quantidades e unidades dos materiais e serviços nele indicados, bem como a fixação de prazo de validade inferior ao previsto no subitem 3.3.

3.4.1 - Qualquer informação ou condição inserida na proposta comercial que não tenha sido solicitada pelos subitens 3.1 a 3.3.1 ou pelo Anexo VI será considerada, para todos os fins, como inexistente, prevalecendo as prescrições legais ou deste ato convocatório que forem pertinentes ao tema.

3.5 - O Anexo VI contém modelo para apresentação da proposta comercial, podendo a empresa licitante apresentar sua proposta sob forma diversa, desde que respeite as regras materiais dos subitens 3.1 a 3.4.1 e do mesmo anexo.

3.6 - A inobservância, total ou parcial, de quaisquer das previsões dos subitens anteriores implicará a desclassificação da empresa licitante, salvo apenas no caso do subitem 3.4.1.

3.6.1 - Será desclassificada, ainda, a proposta comercial que contiver preço excessivo ou inexecutável, observada, no que couber, a regra do art. 48, II e §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

3.7 - A proposta comercial deverá também ser apresentada em meio digital (planilha no formato “xls”, “csv” ou “ods”), assim como o cronograma físico financeiro, com o objetivo de possibilitar informação ao GEOBRAS.

4 - REUNIÕES DA COMISSÃO

4.1 - Os envelopes referentes a esta licitação serão abertos em reuniões públicas, a se realizarem nas seguintes datas:

- a) a destinada à abertura dos envelopes indicados como contendo os documentos de habilitação, no dia e no horário previstos na alínea F, letra “f.2”, do preâmbulo; e
- b) a destinada à abertura dos indicados como contendo as propostas comerciais, em data e hora a serem marcados.

4.2 - As reuniões de que trata o subitem anterior serão realizadas em sala localizada na sede do órgão licitante.

4.2.1 - O órgão licitante fará afixar no saguão de entrada de sua sede, no dia de realização de qualquer reunião, aviso indicando a sala onde ocorrerá a reunião, devendo mantê-lo afixado do início do expediente do dia de sua realização até o término da mesma.

4.3 - A data e o horário previstos para realização das reuniões poderão ser alterados, comunicando-se as empresas licitantes, na forma do Item 12, com pelo menos 02 (dois) dias úteis de antecedência.

4.3.1 - Em caso de impossibilidade de realização de qualquer reunião, a mesma poderá ser cancelada, sem necessidade de comunicação prévia, mas a marcação da nova data e horário obedecerá à regra do subitem 4.3.

4.3.2 - Em caso de se alterar o local de realização de reunião para recinto fora da sede do órgão licitante, respeitar-se-á a regra do subitem 4.3.

5 DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

5.1 - As empresas consideradas microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), conforme ***incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006***, e que pretenderem beneficiar-se nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto naquela lei, deverão apresentar, separado de qualquer dos envelopes exigidos no subitem 1.1, uma declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme modelo do **Anexo IV** deste edital.

5.2 - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.

5.3 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

5.4 - As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das microempresas e empresas de pequeno porte, que não apresentarem a declaração prevista no subitem 5.1 poderão participar normalmente do certame, porém em igualdade de condições com as empresas não enquadradas neste regime.

5.5 - Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações, concedido às microempresas e empresas de pequeno porte, pela ***Lei Complementar no 123/06***, as empresas que se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no parágrafo quarto do seu artigo terceiro.

5.6 – Será assegurado como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte em conformidade com a Lei Municipal n. 5.142/2011, art. 31 e 32.

5.7 – Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10 % (dez por cento) superiores ao menor preço.

5.8 – Para efeito do item anterior, ocorrendo o empate, a microempresa e empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior aquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto.

5.9 – No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresa de pequeno porte que se enquadram no item acima será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

5.10 – O disposto nos itens 5.8 e 5.9 só se aplicam quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

5.11 – Na hipótese de não contratação nos termos previstos no item 5.6, o contrato será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

6 - CURSO DAS REUNIÕES

6.1 - No horário previsto na letra “a” do subitem 4.1, a Comissão Permanente de Licitação abrirá a reunião destinada à abertura dos envelopes indicados como contendo os documentos de habilitação.

6.2 - A Comissão Permanente de Licitação solicitará que os presentes no momento de abertura da reunião informem se são representantes de empresa licitante.

6.2.1 - A Comissão Permanente de Licitação chamará sucessivamente cada pessoa que se apresentar como representante de empresa licitante para:

a) informar a natureza de sua representação, dentre as previstas no subitem 1.10;

b) exibir um documento de identidade que contenha seu nome e foto;

c) entregar a carta de credenciamento (se a mesma estiver em seu poder) ou informar que a mesma está no envelope cuja abertura está prevista para ocorrer naquela reunião.

d) entregar declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme modelo do Anexo IV deste edital.

6.2.2 - A Comissão Permanente de Licitação anotará o tipo e o número do documento de identidade exibido, o nome e a natureza de representação de cada pessoa que se apresentou como representante de empresa licitante, bem como a denominação social desta.

6.3 - Após cumprir o procedimento de que tratam os subitens 6.2 a 6.2.2 em relação a todos os presentes que se apresentaram como representantes de empresas licitantes, a Comissão Permanente de Licitação verificará se todos os envelopes estão lacrados, fazendo constar em ata o que verificar quanto a isso.

6.4 - Quando a Comissão Permanente de Licitação terminar a verificação de que trata o subitem anterior em relação a todos os envelopes, ela convidará duas pessoas que se apresentaram como representantes de empresas licitantes para conferirem o lacre dos envelopes, fazendo constar em ata o que se verificar quanto a isso.

6.4.1 - Se quaisquer outras pessoas que se apresentaram como representantes de empresas licitantes quiserem também verificar os lacres, poderão solicitá-lo neste momento, sendo-lhes facultada a conferência respectiva, devendo constar da ata este fato e o resultado da conferência feita neste sentido.

6.5 - A Comissão Permanente de Licitação passará, então, a verificar se as empresas que apresentaram envelopes cumpriram as regras dos subitens 1.1 a 1.12, decidindo pela condição de participantes ou não do certame em relação a cada uma delas.

6.6 - A Comissão Permanente de Licitação abrirá, em seguida, os envelopes indicados como contendo os documentos de habilitação das empresas consideradas participantes da licitação.

6.6.1 - A Comissão Permanente de Licitação abrirá todos os envelopes indicados como contendo os documentos de habilitação e rubricará todos os documentos que estiverem dentro de cada um deles, antes de proceder à análise do conteúdo e da forma de qualquer documento.

6.7 - Após a Comissão Permanente de Licitação rubricar todos os documentos de todas as empresas licitantes, ela verificará a legitimidade das representações de que trata o item 1.10, mediante a análise da carta de credenciamento e do ato de constituição social da empresa respectiva.

6.7.1 - Se for constatada a irregularidade de representação de qualquer empresa, a pessoa que se apresentou como representante terá sua condição como tal cancelada, para os fins referidos no subitem 1.12.

6.8 - Os representantes das empresas licitantes cuja condição foi verificada como regular serão convidados a rubricar os envelopes indicados como contendo as propostas comerciais das empresas consideradas participantes do certame e ambos os envelopes apresentados pelas empresas declaradas como não participantes.

6.8.1 - Neste momento, o representante de empresa declarada como não participante da licitação poderá:

a) concordar com a decisão da Comissão Permanente de Licitação e, desde que renuncie por escrito ao direito de recurso, receber os envelopes da empresa que representa; ou

b) discordar da decisão da Comissão Permanente de Licitação, hipótese em que poderá recorrer da mesma, na forma do item 8.

6.9 - Os membros da Comissão Permanente de Licitação analisarão, em seguida, os documentos de habilitação apresentados, decidindo pela habilitação ou pela inabilitação de cada empresa licitante, conforme o cumprimento ou não das determinações dos subitens 2.1 a 2.10.

6.9.1 - Será inabilitada, ainda, a empresa que apresentar proposta comercial, ou qualquer dado pertinente a tal documento que revele o conteúdo daquela, em envelope indicado como contendo documento de habilitação.

6.10 - A Comissão Permanente de Licitação poderá, em razão de conveniência administrativa, optar por proceder à análise dos documentos em data posterior àquela de abertura dos envelopes indicados como os contendo.

6.10.1 - Na hipótese do subitem anterior, a análise poderá ocorrer em reunião pública ou interna da Comissão Permanente de Licitação, conforme conveniência administrativa, desde que todos os envelopes tenham sido abertos em reunião pública.

6.11 - Após a Comissão Permanente de Licitação terminar a análise do conteúdo dos envelopes indicados como contendo os documentos de habilitação, ou após decidir por transferir a análise respectiva para data posterior, ela disponibilizará os documentos aos representantes das empresas licitantes para análise e rubrica.

6.12 - A Comissão Permanente de Licitação lavrará ata da reunião, da qual constará os fatos relevantes ocorridos em seu curso e as observações solicitadas por representante de empresa licitante.

6.12.1 - A ata será assinada:

- a) pelos membros da Comissão Permanente de Licitação presentes;
- b) pelos representantes das empresas licitantes que queiram fazê-lo.

6.13 - O resultado da fase de habilitação será comunicado às empresas licitantes nos termos previstos no item 12, após o que se iniciará o prazo de recurso.

6.13.1 - Se estiverem presentes na reunião representantes de todas as empresas licitantes, a comunicação será considerada efetivada na própria reunião, fato que deverá constar da ata respectiva.

6.14 - Vencido o prazo sem interposição de recursos, ou resolvidos os que forem apresentados, a Comissão Permanente de Licitação marcará data, hora e local de realização da reunião de abertura dos envelopes indicados como contendo as propostas comerciais, obedecida a regra do subitem 4.3, procedendo-se à comunicação respectiva nos termos do item 12.

6.15 - Aberta a reunião referida no subitem anterior, a Comissão Permanente de Licitação repetirá os procedimentos previstos nos subitens 6.1 a 6.13.1, observadas as regras do subitem seguinte.

6.15.1 - Na repetição dos procedimentos determinados no subitem anterior observar-se-á as seguintes regras de adequação:

a) a pessoa que se apresenta como representante de empresa licitante poderá, além das hipóteses relacionadas na letra “c” do subitem 6.2.1, informar que a carta de credenciamento já consta dos autos em razão de abertura de envelope em reunião anterior;

b) o ato previsto no subitem 6.3 será substituído pela verificação de que os envelopes indicados como contendo as propostas comerciais permanecem lacrados, respeitando a regra dos subitens 6.4 e 6.4.1.

6.16 - A Comissão Permanente de Licitação, na análise das propostas comerciais, procederá à conferência dos preços constantes das mesmas.

6.16.1 - A conferência implica a revisão das multiplicações e somas previstas no Anexo VI.

6.16.2 - Em caso de divergência entre o valor resultante do processo de conferência e o constante da proposta, prevalecerá o primeiro.

6.17 - As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das microempresas e empresas de pequeno porte terão o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentarem nova proposta no caso de empate de acordo com item 5.8.

7 - DEVOLUÇÃO DOS ENVELOPES

7.1 - Os dois envelopes da empresa declarada como não participante desta licitação, nos termos do subitem 1.8, bem como o envelope indicado como contendo a proposta comercial da empresa licitante inabilitada, serão devolvidos após vencido o prazo de recurso ou a denegação deste.

7.1.1 - A devolução de que trata o subitem anterior será imediata em caso de o representante da empresa declarada como não participante desta licitação ou inabilitada, conforme o caso, renunciar, por escrito, ao direito de recurso.

7.1.2 - A devolução de que tratam os subitens 7.1 e 7.1.1 será feita mediante recibo.

7.1.3 - O recibo de devolução de envelopes somente poderá ser outorgado por quem seja representante de empresa licitante, nos termos dos subitens 1.10.

7.2 - Se a empresa não providenciar a busca de qualquer dos envelopes de que trata o subitem 7.1 dentro dos 120 (cento e vinte) dias seguintes ao término do prazo para recurso sem que este tenha sido interposto, ou seguintes à data em que for comunicada da decisão a respeito do recurso eventualmente interposto, os mesmos serão destruídos, sem que seu conteúdo seja analisado.

7.2.1 - A destruição de que trata o subitem anterior dar-se-á na presença de pelo menos 2 (duas) testemunhas não componentes da Comissão Permanente de Licitação, do quadro de pessoal do órgão licitante ou de empresa licitante.

8 - RECURSO

8.1 - As decisões da Comissão Permanente de Licitação são passíveis de recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da comunicação feita nos termos do item 12 ou do subitem 6.13.1, conforme o caso.

8.1.1 - O prazo para interposição de recurso poderá ser dispensado se todas as empresas licitantes que estejam participando da fase respectiva renunciarem ao direito de que trata este item 8, hipótese em que será permitido passar à fase seguinte sem necessidade de obediência ao interstício previsto no subitem anterior.

8.1.2 - O ato de renúncia deverá:

a) ser assinado por quem possa assinar pela empresa licitante, nos termos do ato de sua constituição social, pelo seu credenciado - se for o caso e se o ato respectivo expressamente conferir esse poder - ou por procurador nomeado com poder para esse fim, neste caso devendo juntar a procuração respectiva;

b) explicitar o número desta licitação, a denominação da empresa renunciante e a fase da licitação a que se refere.

8.2 - O recurso deverá:

a) ser entregue sob as mesmas regras previstas nos subitens 1.4 e 1.4.1;

b) ser endereçado à Comissão Permanente de Licitação;

c) ser assinado conforme o que dispõe a letra "a" do subitem 8.1.2;

d) explicitar o número desta licitação, a fase em que esta se encontra e a denominação da empresa recorrente;

e) ser circunstanciado na exposição das situações fáticas com as quais discorda e fundamentado na argumentação.

8.3 - A Comissão Permanente de Licitação, antes de decidir sobre o recurso, abrirá igual prazo ao previsto no subitem 8.1 para fins de impugnação do mesmo pelas demais empresas licitantes.

8.3.1 - A impugnação está sujeita às mesmas regras previstas nas letras “a” a “e” do subitem 8.2.

8.4 - A Comissão Permanente de Licitação poderá rever sua decisão ou mantê-la, devendo, nesta última hipótese, fazer subir o recurso ao Presidente do órgão licitante para seu julgamento.

9 - DILIGÊNCIA

9.1 - A Comissão Permanente de Licitação ou o Presidente do órgão licitante poderão promover diligência que se faça necessária para esclarecer ou complementar a instrução do processo, visando permitir que seja tomada a decisão correspondente.

9.1.1 - É vedado, por meio de diligência, requisitar ou admitir documento ou informação que deveria, nos termos deste edital, constar dos envelopes apresentados.

10 - JULGAMENTO FINAL

10.1 - A Comissão Permanente de Licitação julgará as propostas comerciais conforme o menor preço cotado, considerando a forma de decisão definida na alínea C, letra “c.3”, do preâmbulo, classificando as propostas por ordem crescente de valor.

10.2 – Em caso de empate, havendo empresas licitantes enquadradas no regime diferenciado e favorecido das microempresas e empresas de pequeno porte, observar-se-á a regra constante dos itens 5.6 a 5.11 .

10.3 – Não havendo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, em caso de empate, a Comissão Permanente de Licitação sorteará o objeto entre as empresas licitantes com proposta igual, na mesma reunião de abertura dos envelopes indicados como a contendo ou em reunião convocada para esse fim.

11 - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Concluídos os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, será encaminhado o processo ao Presidente do órgão licitante que, se o entender conforme os preceitos legais, homologará a decisão daquela e adjudicará o objeto em conformidade com o julgamento ocorrido.

12 - COMUNICAÇÃO

12.1 - Toda comunicação às empresas licitantes, referente a esta licitação, será feita mediante publicação no jornal “Diário Oficial do Município”, de Pará de Minas, e também por meio de afixação no quadro de aviso localizado na entrada da sede do órgão licitante ou por meio de consulta ao sítio eletrônico do mesmo órgão (www.camarapm.mg.gov.br), salvo se de forma expressa se prever diferentemente neste edital.

12.1.1 - Toda e qualquer contagem de prazo decorrente desta licitação considerará exclusivamente a data de publicação no jornal “Diário Oficial do Município”, constituindo as demais formas de divulgação referidas no item 12.1 mera ampliação da publicidade, não gerando, em caso de problema que as atrase ou as inviabilize, qualquer efeito em relação ao certame.

13 - REGRAS PARA CONTRATAÇÃO

13.1 - Homologada a licitação, o órgão licitante convocará a empresa vencedora para, no prazo de 10 (dez) dias corridos, assinar o contrato.

13.1.1 - O prazo referido no subitem anterior poderá ser prorrogado pelo órgão licitante, em atendimento a requerimento fundamentado da empresa vencedora.

13.2 - Se vencer a licitação empresa originária de outro Conselho Regional que não o CREA/MG, a mesma deverá obter o visto para execução da obra em Minas Gerais, conforme determinação da Resolução nº. 413, de 27 de junho de 1997, do CONFEA.

13.2.1 - O visto de que trata o subitem anterior deverá ser obtido dentro do prazo previsto no subitem 13.1, observada a hipótese prevista no subitem 13.1.1.

13.3 - O contrato somente poderá ser assinado após o cumprimento do disposto nos subitens 13.2 e 13.2.1.

13.4 - A falta de assinatura do contrato no prazo assinalado no subitem 13.1 ou 13.1.1, se for o caso, ou a falta de cumprimento eficaz das condições previstas nos subitens 13.2 e 13.2.1, ensejará a perda do direito à contratação e, cumulativamente, a sujeição à multa compensatória de 30% (trinta por cento) do valor global adjudicado.

13.5 - As condições para contratação são as previstas neste edital e em seus anexos, particularmente a minuta de contrato constante do Anexo IV.

14 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PAGAMENTO

14.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de dotação orçamentária própria, indicada na alínea E do preâmbulo.

14.2 - Os pagamentos serão efetuados nos termos prescritos na minuta de contrato contida no Anexo VIII.

15 - PARTES INTEGRANTES

Este edital é integrado:

I - pelo Anexo I, que contém a especificação da obra/serviço;

II - pelo Anexo II, que contém modelo de declaração para fins cumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

III - pelo Anexo III, que contém modelo de declaração para fins de comprovação do cumprimento das normas relativas à saúde e segurança do trabalho de seus empregados,

IV - pelo Anexo IV, que contém modelo de declaração na qual a empresa encontra-se enquadrada como Microempresa (ME) ou empresa de Pequeno Porte (EPP), para fins das prerrogativas do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006

V – pelo Anexo V, que contém modelo de declaração na forma do art. 9º inciso III da Lei 8666/93.

VI - pelo Anexo VI, que contém as orientações para elaboração da proposta comercial;

VII - pelo Anexo VII, que contém o Cronograma Físico-financeiro estimativo aprazado em dias corridos;

VIII - pelo Anexo VIII, que contém a minuta do contrato;

IX - por todos os projetos pertinentes à obra de edificação da sede do órgão licitante, inclusive aqueles que não serão executados na fase a que se refere este edital, e das especificações de materiais e serviços respectivas.

16 - CONSULTA E AQUISIÇÃO

16.1 - Este edital poderá ser consultado ou adquirido, inclusive suas partes integrantes, junto ao setor responsável do órgão licitante, no horário de 8:30 às 11:00 horas e de 14:00 às 16:30 horas, em dias úteis, no período fixado para apresentação dos envelopes contendo os documentos de habilitação e a proposta comercial, sendo o mesmo fornecido gratuitamente em CD – ROM.

16.1.2- O Edital também estará disponível no site : www.camarapm.mg.gov.br.

16.1.3 - Qualquer aquisição deverá ser efetuada pessoalmente, na sede do órgão licitante ou no site da Câmara Municipal de Pará de Minas , não sendo admitidos pedidos para postagem.

17 - ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS

17.1 - Dúvida sobre os termos deste ato convocatório poderá ser apresentada à Comissão Permanente de Licitação, mediante consulta escrita.

17.2 - A consulta deverá ser protocolizada até o dia imediatamente anterior ao final do prazo limite fixado para a apresentação dos envelopes contendo os documentos de habilitação e a proposta comercial.

17.3 - As respostas serão disponibilizadas a todos os interessados mediante afixação no quadro de aviso do órgão licitante, podendo ser enviadas mediante fax a cobrar, se a empresa indicar o número respectivo e a autorização correspondente na consulta.

Pará de Minas, 06 de outubro de 2014.

Michele Aparecida Villaça
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Aprovação da assessoria técnica:

Antônio Carlos Lucas

Sheila Bastos Gomes

Osvaldo da Fonseca Filho

ANEXO I ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

1. Objeto

1.1 - Execução de obra civil visando continuação da construção parcial do edifício sede da Câmara Municipal de Pará de Minas (CMPM), no terreno constituído pelos lotes nºs 10, 11, 12 e 13 da quadra C-4 do bairro Senador Valadares, com frentes para a Avenida Presidente Vargas, 1935, para a Avenida Orlando Maurício dos Santos e para a Rua Alemanha.

1.2 - A parte da obra a ser executada, e que é o objeto desta licitação, é a referente aos serviços da 10ª. Etapa: **Fachadas – Primeiro, Segundo, Terceiro, Quarto e Quinto Pavimentos e Cobertura**, na medida do necessário, conforme materiais e serviços descritos no Anexo III.

1.3 - A execução da obra inclui a efetivação dos serviços pertinentes, cabendo à empresa contratada o fornecimento de mão-de-obra, material, equipamentos e tudo o mais que for necessário.

1.4 - A empresa contratada deverá pautar-se pelo cumprimento das normas legais pertinentes ao tipo de atividade a ser efetivada e das normas técnicas aplicáveis à espécie, particularmente as expedidas pela ABNT.

1.5 - Os serviços a serem executados e os materiais e equipamentos a serem utilizados deverão respeitar, além deste Anexo, o que prevêem os projetos, a listagem, a planilha pertinente aos custos com materiais e serviços (Anexo III) e o orçamento respectivos, bem como, complementarmente, o que consta no Caderno de Encargos - Engenheiro Milber Fernandes Guedes, editado pela PINI, edição atualizada.

1.6 - Em caso de divergência entre as especificações constantes do Caderno de Encargos citado no item anterior e as constantes no projeto, na listagem e no orçamento respectivos, prevalecerão as constantes destes últimos.

2. Projetos

2.1 - A CMPM fornecerá o projeto referente aos serviços da 10ª. Etapa: **Fachadas – Primeiro, Segundo, Terceiro, Quarto e Quinto Pavimentos e Cobertura**, na medida do necessário, da obra indicada no item 1.1, que deverá ser observado integralmente pela empresa construtora, respeitadas as regras dos itens 2.3 a 2.6.

2.2 - A empresa contratada deverá ler todos os projetos referentes à obra (Arquitetônico, Cálculo Estrutural, Hidráulico, Sanitário, Elétrico, Telefônico, Rede e Cabeamento Estruturado, Circuitos de Alarme com Cerca Elétrica e Monitoramento, Circuitos Interno e Aberto de TV, Som Ambiente, Drenagem de Água Pluvial, SPDA – Sistema de Proteção

Contra Descarga Atmosférica, Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, e, de Drenagem de Subsolo), passíveis de serem consultados ou obtidos junto a CMPM.

2.3 - A empresa construtora deverá cuidar para que haja compatibilidade entre os serviços da 10ª. Etapa: **Fachadas – Primeiro, Segundo, Terceiro, Quarto e Quinto Pavimentos e Cobertura**, na medida do necessário, a serem executados e os projetos referidos no item anterior.

2.4 - Considerar-se-ão como em estrita compatibilidade com o projeto fornecido pela CMPM os serviços da 10ª. Etapa: **Fachadas – Primeiro, Segundo, Terceiro, Quarto e Quinto Pavimentos e Cobertura**, na medida do necessário, que permitam a integral realização das soluções contidas nos demais projetos, inclusive os serviços referentes a passagens e “shafts” de tubulações e instalações prediais hidro-sanitárias, eletro-telefônicas e correlatas bem como dos Circuitos de Rede e Cabeamento Estruturado, Circuitos de Alarme com Cerca Elétrica e Monitoramento, Circuitos Interno e Aberto de TV, e, Som Ambiente.

2.5 - Detectada a necessidade de modificação no projeto dos serviços da 10ª. Etapa: **Fachadas – Primeiro, Segundo, Terceiro, Quarto e Quinto Pavimentos e Cobertura**, na medida do necessário, a empresa contratada deverá submeter sua sugestão à fiscalização da CMPM.

2.6 - Em caso de alteração do projeto que implique necessidade de aprovação ou registro junto a entidades competentes, a empresa contratada deverá providenciá-los em tempo hábil à execução tempestiva dos serviços.

3. Controle tecnológico de materiais e serviços

3.1 - A critério da fiscalização da CMPM, poderá ser exigida a apresentação de laudo de controle tecnológico dos materiais a serem alocados na obra e dos serviços a serem executados nela, objetivando verificar se eles atendem aos parâmetros técnicos estabelecidos pela ABNT.

3.2 - O laudo de que trata o item anterior será obrigatório, independentemente de exigência por parte da fiscalização da CMPM, para o concreto e o aço a serem utilizados na execução da obra.

3.3 - O laudo de controle tecnológico deverá ser emitido por instituição pública ou privada especializada e de reconhecida idoneidade, devendo a empresa contratada submeter previamente a escolha respectiva à fiscalização da CMPM e dela obter a aprovação prévia e expressa respectiva.

4. Início da obra

4.1 - A empresa contratada deverá iniciar sua atuação em prol da execução da obra objeto desta licitação imediatamente após a emissão da Ordem de Serviços correspondente.

4.2 - A empresa contratada deverá providenciar:

- a) os registros, anotações, averbações ou quaisquer outros atos similares que sejam obrigatórios, conforme as normas aplicáveis à realização de obra, dando notícia expressa de sua realização a CMPM;
- b) a elaboração do plano de segurança de trabalho referente à obra, submetendo-o à aprovação da fiscalização da CMPM.

4.3 - A empresa contratada não poderá iniciar qualquer atividade de efetiva execução da obra até o integral cumprimento da regra do item anterior, salvo previsão em contrário em norma própria.

5. Administração da obra

5.1 - A administração da obra será de exclusiva responsabilidade da empresa contratada, envolvendo o sistema de pessoal e o sistema de suprimentos.

Do sistema de pessoal

5.2 - A empresa contratada dimensionará a equipe que será necessária à execução dos trabalhos, fazendo-o de forma a garantir a plena e tempestiva efetivação do cronograma físico-financeiro da obra.

5.3 - O dimensionamento da equipe deverá, obrigatoriamente, incluir os seguintes profissionais:

- a) pelo menos 01 (um) engenheiro civil, devidamente inscrito no CREA e com experiência profissional comprovada mínima de 05 (cinco) anos, adquirida na condução de obras de características semelhantes;
- b) pelo menos 01 (um) engenheiro eletricista, devidamente inscrito no CREA e com experiência profissional comprovada mínima de 05 (cinco) anos, adquirida na condução de obras de características semelhantes; podendo ser dispensado caso o engenheiro civil acumule atribuições junto ao CREA para responder tecnicamente pelas instalações prediais elétricas e telefônicas; e,
- c) pelo menos 01 (um) encarregado, com experiência profissional comprovada mínima de 05 (cinco) anos, adquirida em idêntica função, em obras de características semelhantes.

5.4 - A CMPM poderá pedir, a qualquer tempo, a comprovação da experiência exigida, sendo que a falta de exibição de documentos hábeis para tanto ou a inexistência da experiência exigida configurará infração às normas do contrato.

5.5 - A empresa contratada deverá apresentar, previamente à entrada em serviço e por escrito, relação completa de todo o pessoal que for alocado para trabalhar, indicando nome completo, nº de inscrição junto ao INSS, nº da carteira de trabalho e nº do CPF.

5.6 - Qualquer inclusão ou alteração de profissional dependerá de prévia comunicação a CMPM, nos termos prescritos no item anterior.

5.7 - A CMPM poderá exigir, a qualquer tempo, que a empresa contratada promova a substituição de qualquer profissional do canteiro de obras, desde que verificada a sua incompetência para execução das tarefas, bem como hábitos nocivos à boa administração do canteiro.

5.8 - Os profissionais disponibilizados pela empresa contratada para trabalhar na obra não terão qualquer vínculo empregatício com a CMPM, independentemente do exercício das faculdades que lhe abrem os itens anteriores.

5.9 - O pessoal de obra deverá trabalhar uniformizado, cabendo à empresa contratada fornecer os uniformes e substituí-los sempre que estiverem sem condições de uso, a critério da fiscalização da CMPM.

5.10 - A empresa contratada deverá manter em dia os pagamentos junto ao pessoal alocado na obra, inclusive quanto aos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e tributários devidos em razão dele.

Do sistema de suprimento

5.11 - Os materiais, ferramentas, equipamentos e serviços necessários à obra serão dimensionados e fornecidos pela empresa contratada, devendo esta providenciá-los de forma a que seja cumprido o cronograma físico-financeiro respectivo.

5.12 - Os materiais, ferramentas e equipamentos deverão respeitar rigorosamente as especificações constantes do Anexo III e a marca indicada na proposta comercial da empresa contratada, somente podendo ser alterados em casos excepcionais, decorrentes de fatos supervenientes à contratação, mediante substituição por similar, desde que a CMPM acolha solicitação fundamentada da empresa contratada.

5.13 - Os equipamentos de proteção individual serão de uso obrigatório, devendo a empresa contratada cuidar para que eles sejam utilizados, sempre de forma a que se obedeça ao disposto na Norma Reguladora NR-6, “Equipamento de Proteção Individual - EPI”, ou da norma que a substituir.

5.14 - Os equipamentos de proteção coletiva, tais como bandeja protetora para lixo e telas colocadas nas fachadas e andaimes para impedir projeção e dispersão de materiais, deverão ser instalados de acordo com as normas da municipalidade e da NR-18, ou das normas que as substituírem.

5.15 - O transporte vertical de materiais e de pessoas deverá ser feito de acordo com as prescrições da NR-18, ou da norma que a substituir.

5.16 - A empresa contratada deverá manter em dia os pagamentos junto aos fornecedores de materiais, ferramentas, equipamentos e serviços.

6. Diário de obra

6.1 - A empresa contratada deverá manter Diário de Obra ou Livro de Ordem de Obras no canteiro, destinado a registrar as ocorrências, naturais ou não, relevantes para o andamento dos serviços.

6.2 - São anotações obrigatórias no Diário de Obra as condições do tempo, a descrição dos equipamentos incluídos ou retirados do canteiro, a movimentação ocorrida no quadro de pessoal, o resumo dos serviços realizados e as ocorrências disciplinares havidas.

6.3 - As anotações no Diário de Obra deverão ser feitas impreterivelmente todos os dias.

6.4 - As observações, os questionamentos e as sugestões da fiscalização da CMPM em relação à atuação da empresa contratada ou em relação aos trabalhos, bem como as observações, os questionamentos e as sugestões da empresa contratada em relação à atuação da fiscalização da CMPM, deverão ser registrados no Diário de Obra.

6.5 - As respostas às observações, aos questionamentos e às sugestões referidas no item anterior deverão ser efetivadas mediante registro no Diário de Obra.

7. Cronograma

7.1 - O desenvolvimento da obra deverá obedecer a ritmo que permita a sua conclusão dentro do prazo total previsto no edital.

7.2 - O prazo total será contado a partir da ordem de início da obra, podendo ser prorrogado nos termos e condições legais.

7.3 - A empresa contratada elaborará cronograma físico-financeiro para a obra, obedecido ao prazo total de que trata o item 7.1.

7.4 - O cronograma físico-financeiro deverá conter metas de realização quinzenal dos serviços.

7.5 - O cronograma físico-financeiro poderá ser alterado mediante acordo entre as partes.

8. Instalação do canteiro de obras

8.1 - A empresa contratada deverá construir todas as instalações que se façam necessárias no canteiro de obras para servir de apoio aos trabalhos, inclusive da fiscalização da CMPM.

8.2 - É instalação necessária, sem prejuízo de outras, um barracão destinado ao pessoal (administração e operários) e um destinado a depósito e ferramentaria.

8.3 - O barracão destinado ao pessoal deverá ser dividido, um para a administração e outro para os operários, sendo que o primeiro deverá ser dotado, pelo menos, de um armário para guarda dos projetos e demais documentos pertinentes à obra que devam ficar no canteiro e de uma mesa com cadeira destinada à fiscalização da CMPM.

8.4 - Deverão ser instalados dois sanitários, um em cada parte do barracão destinado ao pessoal, conforme indicado no item anterior.

8.5 - O dimensionamento dos barracões será feito pela empresa contratada, observando o seguinte:

- a) área mínima total de 30,00 m² (trinta metros quadrados);
- b) executados em estrutura de madeira, dimensionada para suportar as respectivas cargas, sendo as paredes divisórias e vedações em chapa de madeira compensada laminada resinada, espessura 12 mm;
- c) as juntas deverão ser vedadas com sarrafos de pinho de (30x15) mm;
- d) os sanitários - no caso do barracão destinado ao pessoal - deverão ter fechamento em alvenaria, chapisco, reboco e piso cimentado;
- e) o telhado será de telhas onduladas, de fibrocimento, espessura 05 mm;
- f) pintura látex PVA na cor branca, interna e externamente, sendo que o número de demãos será o necessário para o perfeito recobrimento da superfície.

8.6 - Ao final da obra os barracões deverão receber nova pintura conforme descrito anteriormente e ser entregue nas mesmas condições que apresentava no início da obra.

8.7 - A empresa contratada deverá apresentar um *layout* do canteiro, com posicionamento do barracão e da área a ser utilizada para estocagem de material e guarda de equipamento que não forem ficar no almoxarifado, bem como da área a ser utilizada para preparo de concreto ou para posicionamento de betoneira, conforme o caso.

8.8 - A colocação de material em passeio ou logradouro, ainda que provisoriamente, bem como o estacionamento de betoneira ou qualquer outro veículo para preparo ou descarga de material, deverá respeitar rigorosamente as normas legais pertinentes a trânsito e de posturas municipais, sob pena de qualquer penalidade ser suportada pela empresa contratada.

8.9 - Todas as instalações executadas pela empresa contratada no canteiro de obras, no cumprimento das regras dos itens anteriores ou quaisquer outras que se façam necessárias aos serviços, serão incorporadas à propriedade da CMPM, devendo permanecer no local após o término dos trabalhos objeto desta licitação.

8.10 - Inclui-se na regra do item anterior o mobiliário e demais bens móveis colocados nas instalações, exceto apenas os equipamentos utilizados na execução dos serviços e citados como tal no Diário de Obra.

8.11 - Ainda com o fim de organizar o canteiro de obra, a empresa contratada deverá providenciar a ligação provisória de energia elétrica e de abastecimento de água, obedecendo rigorosamente às prescrições das concessionárias respectivas.

8.12 - Os custos referentes às ligações de que trata o item anterior, bem como o decorrente do fornecimento ou prestação do serviço respectivo, até a entrega da obra, serão de inteira responsabilidade da empresa contratada.

8.13 - Ao final da obra, a empresa contratada deverá deixar as ligações referidas nos itens anteriores em plenas condições de funcionamento, salvo se a CMPM determinar, por escrito, que sejam desligadas, hipótese em que a empresa contratada deverá providenciar, às suas expensas, o desligamento respectivo junto às concessionárias respectivas.

8.14 - A empresa contratada deverá cuidar para que o gradil em alambrado do canteiro de obra seja mantido íntegro durante toda a execução da obra.

8.15 - A empresa contratada deverá cuidar para que o portão em gradil alambrado do canteiro de obra seja mantido, durante toda a execução da obra e no momento de entrega da obra, íntegro e com acabamento em pintura em esmalte sintético ou similar, interna e externamente, com o número de no mínimo três demãos, de forma a que esteja com perfeito recobrimento da sua superfície.

9. Serviços preliminares

9.1 - Limpeza do canteiro: a empresa contratada deverá providenciar a completa limpeza do canteiro, compreendendo capina, roçado, remoção de material e entulhos, etc., fazendo-o de acordo com as normas em vigor, com as devidas autorizações e evitando danos a terceiros.

9.2 - Placa da obra: a empresa contratada deverá instalar 02 (duas) placas metálicas, com a forma e o conteúdo de acordo com as exigências do CONFEA, que será de propriedade da CMPM.

9.2.1 - As placas deverão ser confeccionadas em conformidade com padrão que, respeitadas as exigências normativas pertinentes, sejam previamente aprovadas pela fiscalização da CMPM.

9.3 - Além das placas a que se refere o item anterior, deverão permanecer no local durante a execução da obra 02 (duas) outras, uma contendo o nome da CMPM, a destinação da obra e as características da mesma, e a outra contendo os nomes dos responsáveis técnicos pelos projetos e pelos serviços pertinentes à obra integral.

9.3.1 - As 02 (duas) placas referidas no item 9.3 já estão instaladas no local, cabendo à empresa contratada cuidar de sua manutenção e promovendo os reparos que se fizerem necessários a que elas permaneçam nas mesmas condições em que estavam no início dos serviços, ou substituindo-as em caso de dano irreparável.

10. Limpeza da obra

10.1 - A obra deverá ser mantida constantemente limpa devendo, para tanto ser feita retirada de entulho periodicamente.

10.2 - Toda retirada sem reaproveitamento, como entulho e resíduos descartados de obra, deverá ser providenciada em conformidade com o que for determinado pela Prefeitura Municipal de Pará de Minas, sem ônus para a CMPM.

10.3 - Para a entrega da obra, deverá ser feita a limpeza final da mesma.

11. Proteção ambiental

É obrigação da empresa contratada o cumprimento integral de todas as normas de proteção ambiental, de que natureza e origem forem, cabendo-lhe arcar exclusivamente com qualquer penalidade que venha a ser aplicada em caso de inobservância das mesmas.

12. Fiscalização

12.1 - A CMPM terá direito de exercer a completa e mais ampla fiscalização da obra, devendo a empresa contratada permitir o livre acesso da fiscalização a todos os setores do canteiro de obras.

12.2 - O exercício da fiscalização por parte da CMPM não desobriga a empresa contratada de exercer sua obrigação de acompanhamento e controle dos serviços, obras, fornecimentos e quaisquer outros atos pertinentes à obra.

12.3 - O exercício da fiscalização por parte da CMPM:

- a) não faz cessar e nem diminui a responsabilidade da empresa contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações contratuais;
- b) não retira da empresa contratada a condição de única responsável pelos serviços executados, inclusive pelo que for realizado por subcontratado;
- c) não exonera a empresa contratada de promover os reparos de todos os defeitos e vícios aparentes e ocultos da construção, bem como de responder pelos danos que causar, direta ou indiretamente, a CMPM ou a terceiros;
- d) não transfere a responsabilidade final e total para com todos os encargos tributários, trabalhistas, previdenciários ou sociais referentes à obra.

13. Recebimento da obra

13.1 - Concluída a obra, ou resiliado o contrato, será efetuado pela fiscalização da CMPM o recebimento provisório.

13.2 - Para fins de se efetuar o recebimento provisório, a empresa contratada deverá comunicar, por escrito, o Presidente da CMPM de ter terminado a obra.

13.3 - A obra somente poderá ser entregue se todos os serviços previstos no edital e em suas partes integrantes tiverem sido cumpridos.

13.4 - A fiscalização da CMPM e o representante da empresa contratada deverão assinar o termo de recebimento provisório dentro dos 15 (quinze) dias seguintes à entrega do ofício comunicando o término da obra.

13.5 - O recebimento provisório não isenta a empresa contratada da responsabilidade decorrente de defeito de construção.

13.6 - Decorridos 90 (noventa) dias consecutivos da data da emissão do termo de recebimento provisório, e verificada a correção da obra executada, proceder-se-á ao recebimento definitivo, lavrando-se o termo respectivo.

13.7 - Antes da emissão do termo de recebimento definitivo, a fiscalização da CMPM efetuará vistorias regulares para verificar a satisfatória execução do objeto contratado, observando:

- a) se ocorreram vícios, defeitos ou incorreções resultantes do processo construtivo ou dos materiais empregados; e,
- b) se os serviços foram realizados de acordo com os projetos, especificações, planilhas orçamentárias e normas técnicas relativas ao caso específico.

13.8 - O recebimento definitivo não exonera, altera ou diminui a responsabilidade civil da empresa contratada, fixada nos termos da legislação aplicável.

14. Responsabilidade civil

A empresa contratada assumirá, automaticamente, ao firmar o contrato, a responsabilidade exclusiva por danos causados ao patrimônio público, ao pessoal alocado na obra ou da fiscalização da CMPM ou a terceiros, inclusive por acidentes e mortes, em consequência de falhas na execução dos serviços e obras.

Aprovação da assessoria técnica:

Antônio Carlos Lucas

Sheila Bastos Gomes

Osvaldo da Fonseca Filho

ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

Ref.: Concorrência nº 01/2014

A empresa....., inscrita no CNPJ/MF sob o nº....., por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade nº..... e do CPF nº, **DECLARA**, para fins do disposto no [inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993](#), acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().
(marcar com um “x” o espaço acima, se for o caso)

.....
(data)

.....
(representante legal)

ANEXO III

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AS NORMAS DE
SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO
À
CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS**

Ref.: Concorrência n.º 01/2014

Prezados Srs.,

..... (RAZÃO SOCIAL), inscrita no CNPJ sob n.º
....., sediada à Rua, Av., n.º, Bairro, Cidade
....., Estado, por seu representante legal, abaixo assinado, declara que cumpre as
normas relativas à saúde e segurança do trabalho de seus empregados, em atendimento à
legislação pertinente.

....., ... de de 2014.

Nome do Representante Legal
Função, RG e CPF

(DENTRO DO ENVELOPE DE **HABILITAÇÃO**)

ANEXO IV (MODELO)

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME E EPP

_____ (razão social), inscrita no CNPJ sob o nº _____, por intermédio de seu representante legal, o Sr. _____, portador da C.I. nº _____ e inscrito no CPF sob o nº _____, declara, sob as penas da lei que a nossa empresa encontra-se enquadrada como _____ (Microempresa (ME) ou empresa de Pequeno Porte (EPP), para fins das prerrogativas do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer impedimento estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a art. 49 da citada lei.

_____, ____ de _____ de 2014.

(Assinatura do representante legal)

ANEXO V (MODELO)
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ART. 9º, III DA Lei 8666/93

_____ (razão social), inscrita no CNPJ sob o nº _____,
sediada(endereço completo) _____ declara, sob as penas da lei, que não possui
em seu quadro de funcionários servidor público exercendo funções de gerência, administração
ou tomada de decisão na forma do art. 9º inciso III da Lei 8666/93.

_____, ____ de _____ de 2014.

(Assinatura do representante legal)

(DENTRO DO ENVELOPE DE **HABILITAÇÃO**)

ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

1. A proposta comercial deverá cotar preços conforme as orientações previstas neste Anexo.
2. Os preços serão apresentados em 07 (sete) partes distintas, que são as seguintes:
 - 2.1. planilha pertinente aos custos com materiais e serviços;
 - 2.2. planilha pertinente aos custos com remuneração da mão-de-obra direta;
 - 2.3. planilha pertinente aos custos com encargos sociais, trabalhistas e previdenciários;
 - 2.4. planilha pertinente aos custos indiretos;
 - 2.5. planilha pertinente aos custos com encargos tributários;
 - 2.6. planilha pertinente à taxa de administração;
 - 2.7. planilha pertinente ao custo total da obra.
3. A planilha pertinente aos custos com materiais e serviços deverá ser apresentada considerando o seguinte modelo:

ITEM	MATERIAL OU SERVIÇO A SER ALOCADO NA OBRA	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE PLANILHA	VALOR UNITÁRIO	VALOR PLANILHA
MATERIAIS E SERVIÇOS FINAIS FACHADAS						
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA				R\$	-
01.01.01	BARRAÇÃO DE OBRA					
01.01.02	DE PESSOAL	////////////////	M2	30,00	R\$ -	R\$ -
01.01.02	DEPÓSITO E FERRAMENTARIA	////////////////	M2	30,00	R\$ -	R\$ -
01.01.01	PLACAS OBRA AFIXADA PEÇAS DE MADEIRA (8X12) cm					
01.01.02	CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (120x200) cm	////////////////	UN	2,00	R\$ -	R\$ -
02.00.00	REVESTIMENTOS FACHADAS				R\$	-
02.01.01	REVESTIMENTOS PASTILHAS DE VIDRO FACHADAS					
02.01.02	ARGAMASSA COLANTE COLORIDA ESPECIAL PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO SIMULTÂNEO DE PASTILHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO LISO - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E PASTILHA COM 80% VIDRO E 20% RESINA DA FACHADA CORRESPONDENTE		KG	3.000,00	R\$ -	R\$ -
03.00.00	PINTURA FACHADAS				R\$	-
03.01.01	PINTURA ACRÍLICA PISO PREMIUM 1ª. LINHA					
03.01.02	TINTA ACRÍLICA PISO PREMIUM 1ª. LINHA, BICROMÁTICO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, APLICADA SOBRE REBOCO LISO E TRAVERTINO JÁ LIXADO E SELADO COM SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO BRANCO, COM 3 DEMÃOS - FACHADAS		M2	1.000,00	R\$ -	R\$ -
04.00.00	ANDAIMES METÁLICOS FACHADAS				R\$	-
04.01.01	ANDAIMES METÁLICOS LOCAÇÃO MENSAL					
04.01.02	ANDAIME METÁLICO TUBULAR	////////////////	M	200,00	R\$ -	R\$ -
04.01.03	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO	////////////////	M	200,00	R\$ -	R\$ -

MATERIAIS E SERVIÇOS PARCIAIS PRIMEIRO PAVIMENTO								
05.00.00	CORTES E PERFURAÇÕES ESTRUTURAIS PRIMEIRO PAVIMENTO					R\$	-	
05.01.01	CORTE DISCO DIAMANTADO CONCRETO ARMADO							
05.01.02	CORTE COM DISCO DIAMANTADO, C=300 cm	////////////////	UN	1,00	R\$	-	R\$	
05.01.03	FURO EM CONCRETO ARMADO							
05.01.04	FURO PERFURATRIZ Ø 1/2", Ø 5/8" E Ø 3/4" EM CONCRETO, C=20 cm	////////////////	UN	1,00	R\$	-	R\$	
05.01.05	FURO COPO ROTATIVO Ø 50 MM EM CONCRETO, C=20 cm	////////////////	UN	1,00	R\$	-	R\$	
05.01.06	FURO COPO ROTATIVO Ø 75 MM EM CONCRETO, C=20 cm	////////////////	UN	1,00	R\$	-	R\$	
05.01.07	FURO COPO ROTATIVO Ø 100 MM EM CONCRETO, C=20 cm	////////////////	UN	1,00	R\$	-	R\$	
05.01.08	FURO COPO ROTATIVO Ø 150 MM EM CONCRETO, C=20 cm	////////////////	UN	1,00	R\$	-	R\$	
05.01.09	RUPTURA EM CONCRETO ARMADO							
05.01.10	RUPTURA EM CONCRETO ARMADO COM MARTELETE DEMOLIDOR	////////////////	DIA	1,00	R\$	-	R\$	
05.01.11	ANCORAGEM DE BARRAS EM CONCRETO							
05.01.12	ANCORAGEM DE BARRAS EM CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA BI-COMPONENTE À BASE DE POLIÉSTER		KG	1,00	R\$	-	R\$	
06.00.00	SUPRA ESTRUTURA PILARES, VIGAS, VERGAS, CONTRAVERGAS E LAJES PRIMEIRO PAVIMENTO					R\$	-	
06.01.01	ARMAÇÃO PILARES, VIGAS, VERGAS, CONTRAVERGAS E LAJES							
06.01.02	ARMAÇÃO PILARES, VIGAS, VERGAS, CONTRAVERGAS E LAJES AÇO CA-60B 5.0 MM		KG	18,50	R\$	-	R\$	
06.01.03	ARMAÇÃO PILARES, VIGAS, VERGAS, CONTRAVERGAS E LAJES AÇO CA-50A 6.3 MM		KG	30,00	R\$	-	R\$	
06.01.04	ARMAÇÃO PILARES, VIGAS, VERGAS, CONTRAVERGAS E LAJES AÇO CA-50A 8.0 MM		KG	24,25	R\$	-	R\$	
06.01.05	ARMAÇÃO PILARES, VIGAS, VERGAS, CONTRAVERGAS E LAJES AÇO CA-50A 10.0 MM		KG	37,20	R\$	-	R\$	
06.01.06	ARMAÇÃO PILARES, VIGAS, VERGAS, CONTRAVERGAS E LAJES AÇO CA-50A 12.5 MM		KG	57,75	R\$	-	R\$	
06.01.09	FORMA PILARES, VIGAS, VERGAS, CONTRAVERGAS E LAJES							
06.01.10	FORMA PILARES, VIGAS, VERGAS, CONTRAVERGAS E LAJES COMPENSADO RESINADO 14.0 MM, SARRAFEADO E GRAVATADO	////////////////	M2	10,00	R\$	-	R\$	
06.01.13	CONCRETO PILARES, VIGAS, VERGAS, CONTRAVERGAS E LAJES							
06.01.14	CONCRETO CONVENCIONAL B1 Fck=> 20,0 MPa PILARES, VIGAS, VERGAS, CONTRAVERGAS E LAJES	////////////////	M3	1,00	R\$	-	R\$	
07.00.00	ALVENARIAS PRIMEIRO PAVIMENTO					R\$	-	
07.01.01	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO PRIMEIRO PAVIMENTO							
07.01.02	TIJOLO CERÂMICO FURADO (09X19X29) CM, E=09 CM, A REVESTIR, MÃO-DE-OBRA INCLUSA		M2	50,00	R\$	-	R\$	
07.01.03	TIJOLO CERÂMICO FURADO (14X19X29) CM, E=14 CM, A REVESTIR, MÃO-DE-OBRA INCLUSA		M2	50,00	R\$	-	R\$	
07.01.04	ENCUNHAMENTO ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO FURADO (09X19X29) CM, E=09 CM, COM ARGAMASSA EXPANDIDA E TELA EXPANDIDA DE ESTUQUE L=30 CM, MÃO-DE-OBRA INCLUSA	////////////////	M	12,50	R\$	-	R\$	
07.01.05	ENCUNHAMENTO ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO FURADO (14X19X29) CM, E=14 CM, COM ARGAMASSA EXPANDIDA E TELA EXPANDIDA DE ESTUQUE L=30 CM, MÃO-DE-OBRA INCLUSA	////////////////	M	12,50	R\$	-	R\$	
07.01.06	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO VAZADO ESTRUTURAL							
07.01.07	BLOCO DE CONCRETO VAZADO ESTRUTURAL (20x40x20) CM, E=20 CM, A REVESTIR, MÃO-DE-OBRA INCLUSA		M2	20,00	R\$	-	R\$	
08.00.00	REVESTIMENTOS PRIMEIRO PAVIMENTO					R\$	-	
08.01.01	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E CAL							
08.01.02	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 - A COLHER, MÃO-DE-OBRA INCLUSA	M2	M2	50,00	R\$	-	R\$	
08.01.03	REBOCO PAULISTA LISO COM ARGAMASSA 1:6:2 - INTERNO E EXTERNO, MÃO-DE-OBRA INCLUSA	M2	M2	50,00	R\$	-	R\$	
08.01.06	REVESTIMENTO CERÂMICO							
08.01.07	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 - A COLHER, MÃO-DE-OBRA INCLUSA	M2	M2	50,00	R\$	-	R\$	
08.01.08	EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:5:2 - INTERNO E EXTERNO, MÃO-DE-OBRA INCLUSA	M2	M2	50,00	R\$	-	R\$	
08.01.09	REVESTIMENTO CERÂMICO BRILHANTE (31X58) CM, RETIFICADO, COR BRANCA, COM 10% DE ACRÉSCIMO PARA RECORTES, MÃO-DE-OBRA INCLUSA	M2	M2	38,50	R\$	-	R\$	
08.01.10	ARGAMASSA ASSENTAMENTO TIPO ACI	KG	KG	231,00	R\$	-	R\$	

08.01.11	REJUNTE FLEXÍVEL BRANCO REVESTIMENTO CERÂMICO	KG	KG	6,00	R\$ -	R\$ -
09.00.00	FORROS PRIMEIRO PAVIMENTO					R\$ -
09.01.01	FORROS DE GESSO					
09.01.02	FORRO DE GESSO ACARTONADO (200x60) CM E PLACA (60x60) CM					
09.01.03	FORRO DE GESSO ACARTONADO (200x60) CM SUSPENSAS POR ARAME GALVANIZADO Nº. 18	////////////////	M2	6,00	R\$ -	R\$ -
09.01.04	JUNTA DE DILATAÇÃO METÁLICA FORRO ACARTONADO 1"	////////////////	M	14,00	R\$ -	R\$ -
09.01.05	FORRO DE GESSO PLACA (60x60) CM SUSPENSAS POR ARAME GALVANIZADO Nº. 18	////////////////	M2	3,60	R\$ -	R\$ -
09.01.06	JUNTA DE DILATAÇÃO FORRO GESSO (3X3) CM - FOYER SAGUÃO EXTERNO "ORLANDO MAURÍCIO DOS SANTOS"	////////////////	M	5,40	R\$ -	R\$ -
09.01.07	FECHAMANETO LINEAR GESSO ACARTONADO L=60 CM	////////////////	M	2,00	R\$ -	R\$ -
10.00.00	PISOS PRIMEIRO PAVIMENTO					R\$ -
10.01.01	PISO PORCELÂNICO					
10.01.02	CONTRA PISO SARRAFEADO DESEMPENADO ASSENTAMENTO E=3 CM	////////////////	M3	0,25	R\$ -	R\$ -
10.01.03	PORCELANATO POLIDO PEI-5 (60X60) CM, RETIFICADO, JUNTA 01 MM, COR BRANCA, MÃO-DE-OBRA INCLUSA		M2	6,60	R\$ -	R\$ -
10.01.04	ARGAMASSA ASSENTAMENTO TIPO PORCELANATO INTERNO		KG	36,00	R\$ -	R\$ -
10.01.05	REJUNTE FLEXÍVEL BRANCO PORCELANATO		KG	2,00	R\$ -	R\$ -
11.00.00	ESCADAS PRIMEIRO PAVIMENTO					R\$ -
11.01.01	ESCALA SERVIÇO					
11.01.02	CONTRA PISO SARRAFEADO DESEMPENADO ASSENTAMENTO E=3 CM	////////////////	M3	0,25	R\$ -	R\$ -
11.01.03	PISO ESCADA SERVIÇO GRANITO PRETO 16x(120x30) CM POLIDO ACABAMENTO RETO COM RANHURAS NO BOCEL - CONFORME CORPO DE BOMBEIROS	////////////////	UN	16,00	R\$ -	R\$ -
11.01.04	ESPELHO ESCADA SERVIÇO GRANITO BRANCO 18x(120x16) CM POLIDO ACABAMENTO RETO	////////////////	UN	18,00	R\$ -	R\$ -
11.01.05	RODAPÉ PISO ESCADA SERVIÇO GRANITO PRETO 16x(30x10) CM POLIDO ACABAMENTO RETO - CONFORME PROJETO	////////////////	UN	16,00	R\$ -	R\$ -
11.01.06	PATAMAR ESCADA SERVIÇO GRANITO PRETO POLIDO ACABAMENTO RETO - CONFORME PROJETO	////////////////	M2	5,62	R\$ -	R\$ -
11.01.07	ARGAMASSA ASSENTAMENTO TIPO ACIII		KG	80,00	R\$ -	R\$ -
11.01.08	REJUNTE FLEXÍVEL ESCADA SERVIÇO		KG	3,00	R\$ -	R\$ -
11.01.09	GUARDA-CORPO INOX COM ELEMENTOS DECLINADOS DECLINADOS ESPAÇADOS EM 15 CM COM 01 TUBO Ø 1 1/4" E 05 TUBOS Ø 5/8" CHAPA 14 - 2 MM, SOLDADOS EM ELEMENTOS MONTANTES VERTICAIS CHUMBADOS, ANCORADOS E FIXADOS A CADA PISO DOS DEGRAUS, COM CORRIMÃO DUPLO A 75 E 90 CM - COMPLETO E CONFORME PROJETO		M	6,00	R\$ -	R\$ -
11.01.10	CORRIMÃO INOX COM COM 01 TUBO Ø 2" ALUMÍNIO BRILHANTE CHAPA 14 - 2 MM, ANCORADOS E FIXADOS EM ALVENARIA COM SUPORTE METÁLICO E "PARABOUT", COM CORRIMÃO A 90 CM - COMPLETO E CONFORME PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO APROVADO (PRANCHA 1/4)		M	10,80	R\$ -	R\$ -
12.00.00	MARCOS DE PORTAS, SOLEIRAS, RODAPÉS E SHAFT'S INTERNOS PRIMEIRO PAVIMENTO					R\$ -
12.01.01	MARCOS PORTAS					
12.01.02	GRANITO PRETO (74x210x25) CM COM ACABAMENTO RETO INTERNO, EXTERNO E 3 CM REVERSO - PORTAS WC'S FEM E MAS	////////////////	UN	2,00	R\$ -	R\$ -
12.01.03	GRANITO PRETO (104x210x25) CM COM ACABAMENTO RETO INTERNO, EXTERNO E 3 CM REVERSO - PORTAS WC'S ADAPTADOS FEM E MAS	////////////////	UN	2,00	R\$ -	R\$ -
12.01.04	SOLEIRAS INTERNAS					
12.01.05	GRANITO PRETO (70x20) CM COM ACABAMENTO RETO - PORTAS WC'S FEM E MAS	////////////////	UN	2,00	R\$ -	R\$ -
12.01.06	GRANITO PRETO (100x20) CM COM ACABAMENTO RETO - PORTAS WC'S ADAPTADOS FEM E MAS	////////////////	UN	2,00	R\$ -	R\$ -
12.01.07	RODAPÉS INTERNOS					
12.01.08	GRANITO PRETO H=10 CM ACABAMENTO RETO POLIDO E TOPO NAS EXTREMIDADES - PRIMEIRO PAVIMENTO	////////////////	M	10,00	R\$ -	R\$ -
12.01.09	SHAFT'S INSTALAÇÕES PREDIAIS					
12.01.10	GRANITO PRETO [(45+25)x250]] CM COM ABERTURA SHAFT (15x85) CM, COM ACABAMENTO RETO - CAFÉS 01 E 02	////////////////	UN	2,00	R\$ -	R\$ -
13.00.00	ESQUADRIAS DE PORTAS INTERNAS PRIMEIRO PAVIMENTO					R\$ -
13.01.01	PORTA VARRER CORRER VIDRO CRISTAL TEMPERADO INCOLOR JATEADO COM ESMALTAMENTO PRETO, COMPLETA					

13.01.02	10 MM JATEADO COM ESMALTAMENTO NA COR PRETA (70x210) CM, 01 FOLHA VARRER, SEM BÁSCULA - PORTAS WCS FEM E MAS		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
13.01.03	10 MM JATEADO COM ESMALTAMENTO NA COR PRETA (100x210) CM, 01 FOLHA VARRER, SEM BÁSCULA - PORTAS WCS ADAPATADOS FEM E MAS		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
13.01.04	PORTA SHAFT, MONTADA E INSTALADA, COMPLETA					
13.01.05	PORTA SHAFT (20x80) CM, 8MM, VIDRO TEMPERADO ESMALTADO COR PRETA, INCLUSIVE FERRAGENS PARA COLOCAÇÃO - PORTINHAS DE FECHAMENTO DOS SHAFT'S DE GRANITO CAFÉS 01 E 02		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
14.00.00	INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDRO-SANITÁRIAS ÁGUA FRIA PRIMEIRO PAVIMENTO - WC'S ADAPTADOS FEM E MAS					R\$ -
14.01.01	REGISTRO GAVETA Ø 3/4" - CONFORME OBRA/SERVIÇO		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
14.01.02	REGISTRO GAVETA Ø 1" - CONFORME OBRA/SERVIÇO		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
14.01.03	TUBO DE PVC SOLDÁVEL 20 MM		M	12,00	R\$ -	R\$ -
14.01.04	TUBO DE PVC SOLDÁVEL 25 MM		M	12,00	R\$ -	R\$ -
14.01.05	TUBO VDE COM JOELHO AZUL 90° COM ANEL 40x38 MM		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
14.01.06	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO PARA REGISTRO 25x3/4"		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
14.01.07	JOELHO 45° SOLDÁVEL 20 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
14.01.08	JOELHO 90° SOLDÁVEL 20 MM		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
14.01.09	JOELHO 45° SOLDÁVEL 25 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
14.01.10	JOELHO 90° SOLDÁVEL 25 MM		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
14.01.11	JOELHO 90° SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO 20x1/2"		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
14.01.12	JOELHO 90° SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO 25x1/2"		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
14.01.13	TÊ 90° SOLDÁVEL 25 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
14.01.14	TÊ DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 50x25 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
14.01.15	TÊ 90° SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25x1/2"		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
14.01.16	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 25x20 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
14.01.17	LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO 25x1/2"		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
14.01.18	PLUG COM ROSCA 1/2"		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
14.01.19	ADESIVO (FRASCO PLÁSTICO) 850 G		UN	1,00	R\$ -	R\$ -
14.01.20	SOLUÇÃO LIMPADORA (FRASCO PLÁSTICO) 1000 CM³		UN	1,00	R\$ -	R\$ -
14.01.21	FITA VEDAROSCA 19 MM COM25 M		UN	1,00	R\$ -	R\$ -
15.00.00	INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDRO-SANITÁRIAS ESGOTO SANITÁRIO PRIMEIRO PAVIMENTO - WC'S ADAPTADOS FEM E MAS					R\$ -
15.01.01	TUBO EM PVC ESGOTO COM PONTA BOLSA SOLDÁVEL 40 MM		M	3,00	R\$ -	R\$ -
15.01.02	TUBO EM PVC ESGOTO COM PONTA BOLSA E VIOLA 50 MM		M	6,00	R\$ -	R\$ -
15.01.03	TUBO EM PVC ESGOTO COM PONTA BOLSA E VIOLA 75 MM		M	3,00	R\$ -	R\$ -
15.01.04	TUBO EM PVC ESGOTO COM PONTA BOLSA E VIOLA 100 MM		M	6,00	R\$ -	R\$ -
15.01.05	LUVA SIMPLES 40 MM		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
15.01.06	LUVA SIMPLES 50 MM		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
15.01.07	LUVA SIMPLES 75 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
15.01.08	LUVA SIMPLES 100 MM		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
15.01.09	JOELHO 45° 40 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
15.01.10	JOELHO 90° 40 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
15.01.11	JOELHO 45° 50 MM		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
15.01.12	JOELHO 90° 50 MM		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
15.01.13	JOELHO 45° 75 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
15.01.14	JOELHO 90° 75 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
15.01.15	JOELHO 45° 100 MM		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
15.01.16	JOELHO 90° 100 MM		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -

15.01.17	JUNÇÃO SIMPLES 100x50 MM		PC	2,00	R\$ -	R\$ -
15.01.18	JUNÇÃO SIMPLES 100x75 MM		PC	2,00	R\$ -	R\$ -
15.01.19	JUNÇÃO SIMPLES 100x100 MM		PC	4,00	R\$ -	R\$ -
15.01.20	PLUG ESGOTO 100 MM		PC	2,00	R\$ -	R\$ -
15.01.21	CAIXA SIFONADA MONTADA COM GRELHA E PORTA-GRELHA (150x150x75) MM		PC	2,00	R\$ -	R\$ -
15.01.22	ANEL DE BORRACHA 50 MM		PC	4,00	R\$ -	R\$ -
15.01.23	ANEL DE BORRACHA 75 MM		PC	2,00	R\$ -	R\$ -
15.01.24	ANEL DE BORRACHA 100 MM		PC	4,00	R\$ -	R\$ -
15.01.25	ADESIVO (FRASCO PLÁSTICO) 850 G		PC	1,00	R\$ -	R\$ -
15.01.26	SOLUÇÃO LIMPADORA (FRASCO PLÁSTICO) 1000 CM³		PC	1,00	R\$ -	R\$ -
15.01.27	PASTA LUBRIFICANTE 400 G		PC	1,00	R\$ -	R\$ -
16.00.00	METAIS E LOUÇAS SANITÁRIOS PRIMEIRO PAVIMENTO					R\$ -
16.01.01	ACABAMENTO CANOPLA CROMADA REGISTRO GAVETA Ø 3/4" - CONFORME OBRA/SERVIÇO		PC	2,00	R\$ -	R\$ -
16.01.02	ACABAMENTO CANOPLA CROMADA REGISTRO GAVETA Ø 1" - CONFORME OBRA/SERVIÇO		PC	4,00	R\$ -	R\$ -
16.01.03	CUBA REDONDA SOBREPOR UNIVERSAL BRANCA Ø 36 CM - WC'S ADAPTADOS FEM E MAS		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
16.01.04	VÁLVULA Ø 1/2" INOX PARA LAVATÓRIO COM TAMPÃO - WC'S FEM E MAS E WC'S ADAPTADOS FEM E MAS		PC	4,00	R\$ -	R\$ -
16.01.05	SIFÃO FLEXÍVEL Ø 40 MM CROMADO EXTENSÍVEL METALIZADO E AJUSTÁVEL COM ARRUELA DE METAL - WC'S FEM E MAS E WC'S ADAPTADOS FEM E MAS		PC	4,00	R\$ -	R\$ -
16.01.06	BOJO EMBUTIDO EM AÇO INOX AISI 430 COM E=0,5 MM (34x40x14) CM - CAFÉ FEM E MAS		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
16.01.07	VÁLVULA Ø 3 1/2" INOX PARA PIA COM TAMPÃO - CAFÉ FEM E MAS		PC	2,00	R\$ -	R\$ -
16.01.08	SIFÃO FLEXÍVEL Ø 40 MM CROMADO EXTENSÍVEL METALIZADO E AJUSTÁVEL COM ARRUELA DE METAL - CAFÉ FEM E MAS		PC	2,00	R\$ -	R\$ -
16.01.09	TORNEIRA Ø 1/2" DE MESA METAL CROMADO PARA LAVATÓRIO COM ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM LEVE PRESSÃO MANUAL E FECHAMENTO EM APROXIMADAMENTE 6 SEGUNDOS - WC'S FEM E MAS E WC'S ADAPTADOS FEM E MAS		UN	4,00	R\$ -	R\$ -
16.01.10	ENGATE FLEXÍVEL Ø 1/2" 40 CM MALHA INOX PARA LIGAÇÃO DE PIA - WC'S FEM E MAS E WC'S ADAPTADOS FEM E MAS		PC	4,00	R\$ -	R\$ -
16.01.11	DISPENSADOR PARA SABONETE/DETERGENTE DE MESA EM METAL CROMADO QUE, QUANDO PRESSIONADO, FORNECE A QUANTIDADE IDEAL (APROXIMADAMENTE 1 ML) DE DETERGENTE OU SABONETE LÍQUIDO, COM ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM LEVE PRESSÃO MANUAL E FÁCIL ABASTECIMENTO POR CIMA (RETIRANDO O CARTUCHO), OU POR BAIXO (RETIRANDO O RESERVATÓRIO) COM CAPACIDADE PARA UM LITRO DE DETERGENTE OU SABONETE LÍQUIDO - WC'S FEM E MAS E WC'S ADAPTADOS FEM E MAS		UN	4,00	R\$ -	R\$ -
16.01.12	TORNEIRA Ø 1/2" DE MESA METAL CROMADO PARA PIA TUBULAR BICA MÓVEL 360º COM DUPLO ANEL DE VEDAÇÃO E CARTUCHO DE ACIONAMENTO 1/4 DE VOLTA COM PASTILHA CERÂMICA DE ALTA PERFORMANCE E DESIGN - CAFÉ FEM E MAS		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
16.01.13	ENGATE FLEXÍVEL Ø 1/2" 40 CM MALHA INOX PARA LIGAÇÃO DE PIA - CAFÉ FEM E MAS		PC	2,00	R\$ -	R\$ -
16.01.14	DISPENSADOR PARA SABONETE/DETERGENTE DE MESA EM METAL CROMADO QUE, QUANDO PRESSIONADO, FORNECE A QUANTIDADE IDEAL (APROXIMADAMENTE 1 ML) DE DETERGENTE OU SABONETE LÍQUIDO, COM ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM LEVE PRESSÃO MANUAL E FÁCIL ABASTECIMENTO POR CIMA (RETIRANDO O CARTUCHO), OU POR BAIXO (RETIRANDO O RESERVATÓRIO) COM CAPACIDADE PARA UM LITRO DE DETERGENTE OU SABONETE LÍQUIDO - CAFÉ FEM E MAS		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
16.01.15	TORNEIRA TANQUE/MÁQUINA Ø 1/2" METAL CROMADO COM SISTEMA DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRILICA SEGURA E SEM RESSECAMENTO E VAZAMENTOS - CAFÉ FEM E MAS		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
16.01.16	TORNEIRA LIMPEZA E JARDIM Ø 1/2" METAL CROMADO COM SISTEMA DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRILICA SEGURA E SEM RESSECAMENTO E VAZAMENTOS - CAFÉ FEM E MAS		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
16.01.17	VASO SANITÁRIO CAIXA ACOPLADA BRANCO COM DIMENSÕES: COMPRIMENTO 630 MM, LARGURA ASSENTO 370 MM, LARGURA CAIXA ACOPLADA 400 MM, ALTURA BASE TAMPA 380 MM, ALTURA CAIXA ACOPLADA 795 MM, COMPRIMENTO ASSENTAMENTO 640 MM, EIXO SIFÃO 305 MM E EIXO ALIMENTAÇÃO H=200 MM E L=150 MM - WC'S ADAPTADOS FEM E MAS		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
16.01.18	TAMPA VASO SANITÁRIO CAIXA ACOPLADA BRANCO COM DIMENSÕES: COMPRIMENTO 515 MM, LARGURA 370 MM, ALTURA BASE TAMPA 360 MM, ALTURA ENCAIXE TAMPA 430 MM, COMPRIMENTO ASSENTAMENTO 585 MM, EIXO SIFÃO 260 MM E EIXO CANOPLA 330 MM - WC'S ADAPTADOS FEM E MAS		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
16.01.19	ANEL DE VEDAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO SEM GUIA		PC	4,00	R\$ -	R\$ -
16.01.20	PARAFUSO CASTELO CROMADO BUCHA 10S PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO		CJ	4,00	R\$ -	R\$ -
16.01.21	TUBO COM CANOPLA CROMADOS DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIO		PC	2,00	R\$ -	R\$ -
16.01.22	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX COM 40 CM CONFORME NBR 9050 ABNT		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
16.01.23	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX COM 60 CM CONFORME NBR 9050 ABNT		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
17.00.00	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PRIMEIRO PAVIMENTO					R\$ -
17.01.01	HIDRANTES INTERNOS					

17.01.02	MANGUEIRA SINTEX N-TIPO 2, NBR11861, CAPA SIMPLES TECIDA EM FIO DE POLIESTER, TUBO INTERNO DE BORRACHA SINTÉTICA, NA COR BRANCA DE 38 MM, 15 M		PÇ	1,00	R\$ -	R\$ -
17.01.03	MANGUEIRA SINTEX N-TIPO 2, NBR11861, CAPA SIMPLES TECIDA EM FIO DE POLIESTER, TUBO INTERNO DE BORRACHA SINTÉTICA, NA COR BRANCA DE 38 MM, 20 M		PÇ	1,00	R\$ -	R\$ -
17.01.04	ESGUICHO JATO SÓLIDO, DIÂMETRO DE 11/2"x13 MM, ENGATE RÁPIDO		PÇ	1,00	R\$ -	R\$ -
17.01.05	CHAVE PARA MANGUEIRA		PÇ	1,00	R\$ -	R\$ -
17.01.06	EXTINTORES					
17.01.07	ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO (85x38x30) MM COM VISOR		PÇ	1,00	R\$ -	R\$ -
17.01.08	SIMBOLOGIA PARA EXTINTOR		PÇ	1,00	R\$ -	R\$ -
17.01.09	EXTINTOR DE AP 10 L		PÇ	1,00	R\$ -	R\$ -
17.01.10	EXTINTOR DE PQS 6 KG		PÇ	1,00	R\$ -	R\$ -
17.01.11	EXTINTOR DE CO2 6 KG		PÇ	1,00	R\$ -	R\$ -
17.01.12	ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA					
17.01.13	SINALIZAÇÃO DE SAÍDA PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		PÇ	1,00	R\$ -	R\$ -
17.01.14	SÍMBOLO S2		PÇ	1,00	R\$ -	R\$ -
18.00.00	INSTALAÇÕES PREDIAIS ELÉTRICAS PRIMEIRO PAVIMENTO				R\$	-
18.01.01	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 1"		M	5,00	R\$ -	R\$ -
18.01.02	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 3/4"		M	10,00	R\$ -	R\$ -
18.01.03	CABO PVC ANTICHAMA, ISOLAMENTO 750 V, SEÇÃO DE 1,5 MM² - FASE E NEUTRO		M	100,00	R\$ -	R\$ -
18.01.04	CABO PVC ANTICHAMA, ISOLAMENTO 750 V, SEÇÃO DE 2,5 MM² - FASE E NEUTRO		M	100,00	R\$ -	R\$ -
18.01.05	CABO PVC ANTICHAMA, ISOLAMENTO 750 V, SEÇÃO DE 4 MM² - FASE		M	50,00	R\$ -	R\$ -
18.01.06	CABO PVC ANTICHAMA, ISOLAMENTO 750 V, SEÇÃO DE 6 MM² - FASE		M	20,00	R\$ -	R\$ -
18.01.07	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MÓVEL DUPLO (4x4)"		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
18.01.08	CAIXA RETANGULAR (3x3)"		PÇ	1,00	R\$ -	R\$ -
18.01.09	FITA ISOLANTE 19 MM x 20 M		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
18.01.10	FITA ISOLANTE AUTO-FUSÃO 19 MM x 10 M		UN	1,00	R\$ -	R\$ -
18.01.11	FITA VEDAROSCA 18 MM x 25 M		UN	1,00	R\$ -	R\$ -
18.01.12	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 32 A, CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 60898		UN	1,00	R\$ -	R\$ -
18.01.13	MECANISMO TOMADA 2P+T UNIVERSAL 10 A - 250 V, COM MARCAÇÃO 127 V, CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 14136 PADRÃO BRASILEIRO, COR BRANCA		PÇ	10,00	R\$ -	R\$ -
18.01.14	MECANISMO COMANDO AUTOMÁTICO SENSOR DE PRESENÇA 500 W, 127 V, 60 Hz, IP65 DE 600VA, COR BRANCA		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
18.01.15	MECANISMO SAÍDA FIO, COR BRANCA		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
18.01.16	PLACA (2x4)" COR ÔNIX, EM TERMOPLÁSTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E 1 POSTO HORIZONTAL		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
18.01.17	PLACA CEGA (2x4)" COR ÔNIX, EM TERMOPLÁSTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
18.01.18	PLACA CEGA (4x4)" COR ÔNIX, EM TERMOPLÁSTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
18.01.19	LUMINÁRIA EMBUTIDA NAS DIMENSÕES (156x156x95) MM, COM NICHOS (125x125) MM, CORPO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM FACHO LUMINOSO ORIENTÁVEL, OPCIONAL MÁSCARA NA COR PRETO FOSCO, COM 1 LÂMPADA 1x50W DIC - MONTADA E INSTALADA - WCS FEM E MAS		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
19.00.00	REDE ELÉTRICA DE PROTEÇÃO INCÊNDIO - ALARME DE INCÊNDIO PRIMEIRO PAVIMENTO				R\$	-
19.01.01	CABO PVC ANTICHAMA, ISOLAMENTO 1.000 V, SEÇÃO DE 25 MM² - FASE		M	495,00	R\$ -	R\$ -
19.01.02	CABO PVC ANTICHAMA, ISOLAMENTO 1.000 V, SEÇÃO DE 25 MM² - NEUTRO		M	165,00	R\$ -	R\$ -
19.01.03	FITA ISOLANTE 19 MM x 20 M		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
19.01.04	FITA ISOLANTE AUTO-FUSÃO 19 MM x 10 M		UN	1,00	R\$ -	R\$ -
19.01.05	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ANTICHAMA Ø 60 MM, SUSTENTADO SOB LAJE PRIMEIRO PAVIMENTO POR "BALANCINS" FIXADOS COM BUCHA PVC E EMBUTIDOS EM ALVENARIA ATÉ O QUADRO DA BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO, INCLUINDO CONEXÕES - CONFORME PROJETO		M	90,00	R\$ -	R\$ -
19.01.06	QUADRO QDC EMBUTIDO PARA 12 CHAVES E BARRAMENTO PARA DISJUNTOR (3x70A), ALIMENTADO POR CABEAMENTO (3x16 MM²), TERRA E NEUTRO 16,0 MM², FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO COMPLETA - CONFORME PROJETO		UN	1,00	R\$ -	R\$ -
19.01.07	CABO PVC ANTICHAMA, ISOLAMENTO 1.000 V, SEÇÃO DE 16 MM² - FASE		M	270,00	R\$ -	R\$ -
19.01.08	CABO PVC ANTICHAMA, ISOLAMENTO 1.000 V, SEÇÃO DE 16 MM² - NEUTRO		M	90,00	R\$ -	R\$ -

19.01.09	CABO PVC ANTICHAMA, ISOLAMENTO 1.000 V, SEÇÃO DE 16 MM² - TERRA		M	90,00	R\$ -	R\$ -
19.01.10	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 20 A, CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 60898		UN	1,00	R\$ -	R\$ -
19.01.11	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 70 A, CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 60898		UN	1,00	R\$ -	R\$ -
19.01.12	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 40 A, CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 60898		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
20.00.00	SISTEMA PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA PRIMEIRO PAVIMENTO					R\$ -
20.01.01	BARRA REDONDA AÇO GALVANIZADO A FOGO (RE-BAR) 3/8"x3,40 M		UN	3,00	R\$ -	R\$ -
20.01.02	CLIPS PARA EMENDA BARRA REDONDA AÇO GALVANIZADO A FOGO		PÇ	24,00	R\$ -	R\$ -
20.01.03	FITA PERFURADEIRA LATÃO ESTANHADO PARA CAIXA DE EQUALIZAÇÃO LARGURA 20 MM, ROLO DE 3 M		ROLO	2,00	R\$ -	R\$ -
21.00.00	PINTURA PRIMEIRO PAVIMENTO					R\$ -
21.01.01	PREPARAÇÃO PINTURA ACRÍLICA 1ª. LINHA COM SELADOR					
21.01.02	SOBRE REBOCO LISO E TRAVERTINO, LIXADO E SELADO COM SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO BRANCO - 2 DEMÃOS		M2	50,00	R\$ -	R\$ -
21.01.03	SOBRE FORRO DE GESSO, LIXADO E SELADO COM "DIRETO NO GESSO" - 2 DEMÃOS		M2	6,60	R\$ -	R\$ -
21.01.04	PINTURA ACRÍLICA 1ª. LINHA SOBRE SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO BRANCO APLICADO					
21.01.05	SOBRE FORRO DE GESSO, LIXADO E SELADO COM DIRETO NO GESSO APLICADO, COM APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA INTERIOR 1ª. LINHA E 2 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA FOSCA 1ª. LINHA COR BRANCO NEVE		M2	6,60	R\$ -	R\$ -
21.01.06	SOBRE PAREDE COM REBOCO LISO, LIXADO E SELADO COM SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO BRANCO, COM APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA INTERIOR 1ª. LINHA E 3 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA ACETINADA 1ª. LINHA COR GELO		M2	50,00	R\$ -	R\$ -
21.01.07	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 1ª. LINHA SOBRE FUNDO PREPARADOR À BASE D'ÁGUA					
21.01.08	SOBRE REBOCO OU CONCRETO LIXADO E SELADO COM SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO BRANCO OU SUPERFÍCIE METÁLICA, COM APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE FUNDO PREPARADOR À BASE D'ÁGUA E 3 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO COR BRANCA		M2	50,00	R\$ -	R\$ -
21.01.09	PINTURA EPÓXI BASE ÁGUA 1ª. LINHA SOBRE PISO CONCRETO VIBRO-MECANIZADO - GARAGEM					
21.01.10	SOBRE PISO CONCRETO VIBRO-MECANIZADO LIXADO E SELADO COM APLICAÇÃO DE 3 DEMÃOS DE REVESTIMENTO DE ALTA ESPESSURA, 1ª. LINHA, PARA PISOS E LIVRE DE SOLVENTES, TRI-COMPONENTE COM RELAÇÃO DE MISTURA E EMBALAGEM: LIGANTE 3,0 KG, ENDURECEDOR 0,9 KG E QUARTZO 15,6 KG, COM ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA AO IMPACTO, ABRASÃO, PRODUTOS QUÍMICOS, ÓLEOS E SOLVENTES, ACABAMENTO BRILHANTE, NAS CORES BRANCO, CINZA, AMARELO E PRETO COM PADRÕES CONFORME NORMA ABNT NBR 13669 "DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE GARAGEM"		M2	20,00	R\$ -	R\$ -
22.00.00	BANCADAS PRIMEIRO PAVIMENTO					R\$ -
22.01.01	BANCADAS LAVATÓRIO					
22.01.02	BANCADA LAVATÓRIO EM GRANITO PRETO E=2 CM (52x52) CM, COM CUBA REDONDA SOBREPOR UNIVERSAL BRANCA Ø 36 CM EXCLUSA, FAIXA FRONTAL L=10 CM, RODABANCADA L=10 CM, APOIADA SOBRE PEDRA VERTICAL (50x90) CM POLIDA DOIS LADOS E HORIZONTAL L=8 CM C=(100+50) CM COM QUATRO FUROS Ø 1/2" CADA, AFIXADA COM PARAFUSO CASTELO CROMADO BUCHA 10S - WC'S FEM E MAS	////////////////	UN	2,00	R\$ -	R\$ -
22.01.03	BANCADA LAVATÓRIO EM GRANITO PRETO E=2 CM (52x52) CM, COM CUBA REDONDA SOBREPOR UNIVERSAL BRANCA Ø 36 CM EXCLUSA, FAIXA FRONTAL L=10 CM, RODABANCADA L=10 CM, APOIADA SOBRE PEDRA VERTICAL (50x90) CM POLIDA DOIS LADOS E HORIZONTAL L=8 CM C=(100+50) CM COM QUATRO FUROS Ø 1/2" CADA, AFIXADA COM PARAFUSO CASTELO CROMADO BUCHA 10S - WC'S ADAPTADOS FEM E MAS	////////////////	UN	2,00	R\$ -	R\$ -
22.01.04	BANCADAS PIA					
22.01.05	BANCADA PIA EM GRANITO PRETO E=2 CM (102x52) CM, COM BOJO EMBUTIDO EM AÇO INOX AISI 430 COM E=0,5 MM (34x40x14) CM EXCLUSO, FAIXA FRONTAL L=10 CM, RODABANCADA L=10 CM, APOIADA SOBRE PEDRA VERTICAL (50x90) CM POLIDA DOIS LADOS E HORIZONTAL L=8 CM C=(100+50) CM COM DOIS FUROS Ø 1/2" CADA, AFIXADA COM PARAFUSO CASTELO CROMADO BUCHA 10S - CAFÉ FEM E MAS	////////////////	UN	2,00	R\$ -	R\$ -
22.01.06	BANCADAS GARAGISTA					
22.01.07	BANCADA APOIO EM "L VARIÁVEL" SOBREPOSTA [(160xVARIÁVELx52) + (330x52xVARIÁVEL)] GRANITO PRETO E=2 CM, FAIXA FRONTAL L=10 CM, RODABANCADA L=10 CM, COM QUATRO FUROS Ø 2" PASSA FIO, APOIADA SOBRE PEDRA HORIZONTAL L=8 CM C=[160+328+(2x50)] CM COM SEIS FUROS Ø 1/2" CADA AFIXADA COM PARAFUSO CASTELO CROMADO BUCHA 10S - GARAGISTA	////////////////	UN	1,00	R\$ -	R\$ -
23.00.00	ANDAIMES METÁLICOS PRIMEIRO PAVIMENTO					R\$ -
23.01.01	ANDAIMES METÁLICOS LOCAÇÃO MENSAL					
23.01.02	ANDAIME METÁLICO TUBULAR	////////////////	M	50,00	R\$ -	R\$ -
MATERIAIS E SERVIÇOS PARCIAIS SEGUNDO PAVIMENTO						

24.00.00	CORTES E PERFURAÇÕES ESTRUTURAIS SEGUNDO PAVIMENTO					R\$ -
24.01.01	CORTE DISCO DIAMANTADO CONCRETO ARMADO					
24.01.02	CORTE COM DISCO DIAMANTADO, C=300 cm	////////////////	UN	1,00	R\$ -	R\$ -
24.01.03	FURO EM CONCRETO ARMADO					
24.01.04	FURO PERFURATRIZ Ø 1/2", Ø 5/8" E Ø 3/4" EM CONCRETO, C=20 cm	////////////////	UN	1,00	R\$ -	R\$ -
24.01.05	FURO COPO ROTATIVO Ø 50 MM EM CONCRETO, C=20 cm	////////////////	UN	1,00	R\$ -	R\$ -
24.01.06	FURO COPO ROTATIVO Ø 75 MM EM CONCRETO, C=20 cm	////////////////	UN	1,00	R\$ -	R\$ -
24.01.07	FURO COPO ROTATIVO Ø 100 MM EM CONCRETO, C=20 cm	////////////////	UN	1,00	R\$ -	R\$ -
24.01.08	FURO COPO ROTATIVO Ø 150 MM EM CONCRETO, C=20 cm	////////////////	UN	1,00	R\$ -	R\$ -
24.01.09	RUPTURA EM CONCRETO ARMADO					
24.01.10	RUPTURA EM CONCRETO ARMADO COM MARTELETE DEMOLIDOR	////////////////	DIA	1,00	R\$ -	R\$ -
24.01.11	ANCORAGEM DE BARRAS EM CONCRETO					
24.01.12	ANCORAGEM DE BARRAS EM CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA BI-COMPONENTE À BASE DE POLIÉSTER		KG	1,00	R\$ -	R\$ -
25.00.00	SUPRA ESTRUTURA PILARES, VIGAS, VERGAS, CONTRAVERGAS E LAJES SEGUNDO PAVIMENTO					R\$ -
25.01.01	ARMAÇÃO PILARES, VIGAS, VERGAS, CONTRAVERGAS E LAJES					
25.01.02	ARMAÇÃO PILARES, VIGAS, VERGAS, CONTRAVERGAS E LAJES AÇO CA-60B 5.0 MM		KG	9,25	R\$ -	R\$ -
25.01.03	ARMAÇÃO PILARES, VIGAS, VERGAS, CONTRAVERGAS E LAJES AÇO CA-50A 6.3 MM		KG	15,00	R\$ -	R\$ -
25.01.04	ARMAÇÃO PILARES, VIGAS, VERGAS, CONTRAVERGAS E LAJES AÇO CA-50A 8.0 MM		KG	9,70	R\$ -	R\$ -
25.01.07	FORMA PILARES, VIGAS, VERGAS, CONTRAVERGAS E LAJES					
25.01.08	FORMA PILARES, VIGAS, VERGAS, CONTRAVERGAS E LAJES COMPENSADO RESINADO 14.0 MM, SARRAFEADO E GRAVATADO	////////////////	M2	1,00	R\$ -	R\$ -
25.01.11	CONCRETO PILARES, VIGAS, VERGAS, CONTRAVERGAS E LAJES					
25.01.12	CONCRETO CONVENCIONAL B1 Fck=> 20,0 MPa PILARES, VIGAS, VERGAS, CONTRAVERGAS E LAJES	////////////////	M3	0,25	R\$ -	R\$ -
26.00.00	ALVENARIAS SEGUNDO PAVIMENTO					R\$ -
26.01.01	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO SEGUNDO PAVIMENTO					
26.01.02	TIJOLO CERÂMICO FURADO (09X19X29) CM, E=09 CM, A REVESTIR, MÃO-DE-OBRA INCLUSA	////////////////	M2	32,00	R\$ -	R\$ -
26.01.03	ENCUNHAMENTO ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO FURADO (09X19X29) CM, E=09 CM, COM ARGAMASSA EXPANDIDA E TELA EXPANDIDA DE ESTUQUE L=30 CM, MÃO-DE-OBRA INCLUSA	////////////////	M	8,00	R\$ -	R\$ -
27.00.00	REVESTIMENTOS SEGUNDO PAVIMENTO					R\$ -
27.01.01	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E CAL					
27.01.02	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 - A COLHER, MÃO-DE-OBRA INCLUSA	////////////////	M2	32,00	R\$ -	R\$ -
27.01.03	REBOCO PAULISTA LISO COM ARGAMASSA 1:6:2 - INTERNO E EXTERNO, MÃO-DE-OBRA INCLUSA	////////////////	M2	32,00	R\$ -	R\$ -
27.01.06	REVESTIMENTO CERÂMICO					
27.01.07	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 - A COLHER, MÃO-DE-OBRA INCLUSA	////////////////	M2	32,00	R\$ -	R\$ -
27.01.08	EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:5:2 - INTERNO E EXTERNO, MÃO-DE-OBRA INCLUSA	////////////////	M2	32,00	R\$ -	R\$ -
27.01.09	REVESTIMENTO CERÂMICO BRILHANTE (31X58) CM, RETIFICADO, COR BRANCA, COM 10% DE ACRÉSCIMO PARA RECORTES, MÃO-DE-OBRA INCLUSA		M2	35,20	R\$ -	R\$ -
27.01.10	ARGAMASSA ASSENTAMENTO TIPO ACI		KG	211,20	R\$ -	R\$ -
27.01.11	REJUNTE FLEXÍVEL BRANCO REVESTIMENTO CERÂMICO		KG	6,00	R\$ -	R\$ -
28.00.00	FORROS SEGUNDO PAVIMENTO					R\$ -
28.01.01	FORROS DE GESSO					
28.01.02	FORRO DE GESSO ACARTONADO (200x60) CM E PLACA (60x60) CM					
28.01.03	FORRO DE GESSO ACARTONADO (200x60) CM SUSPENSAS POR ARAME GALVANIZADO Nº. 18	////////////////	M2	6,00	R\$ -	R\$ -
28.01.04	JUNTA DE DILATAÇÃO METÁLICA FORRO ACARTONADO 1"	////////////////	M	14,00	R\$ -	R\$ -

28.01.05	FORRO DE GESSO PLACA (60x60) CM SUSPENSAS POR ARAME GALVANIZADO Nº. 18	////////////////	M2	3,60	R\$ -	R\$ -
28.01.06	JUNTA DE DILATAÇÃO FORRO GESSO (3X3) CM - FOYER SAGUÃO EXTERNO "ORLANDO MAURÍCIO DOS SANTOS"	////////////////	M	5,40	R\$ -	R\$ -
28.01.07	FECHAMANETO LINEAR GESSO ACARTONADO L=60 CM	////////////////	M	2,00	R\$ -	R\$ -
29.00.00	PISOS SEGUNDO PAVIMENTO					R\$ -
29.01.01	PISO PORCELÂNICO					
29.01.02	CONTRA PISO SARRAFEADO DESEMPENADO ASSENTAMENTO E=3 CM	////////////////	M3	0,25	R\$ -	R\$ -
29.01.03	PORCELANATO POLIDO PEI-5 (60X60) CM, RETIFICADO, JUNTA 01 MM, COR BRANCA, MÃO-DE-OBRA INCLUSA		M2	6,60	R\$ -	R\$ -
29.01.04	ARGAMASSA ASSENTAMENTO TIPO PORCELANATO INTERNO		KG	36,00	R\$ -	R\$ -
29.01.05	REJUNTE FLEXÍVEL BRANCO PORCELANATO		KG	2,00	R\$ -	R\$ -
30.00.00	ESCADAS SEGUNDO PAVIMENTO					R\$ -
30.01.01	ESCALADA SERVIÇO					
30.01.02	CONTRA PISO SARRAFEADO DESEMPENADO ASSENTAMENTO E=3 CM	////////////////	M3	0,25	R\$ -	R\$ -
30.01.03	PISO ESCADA SERVIÇO GRANITO PRETO 16x(120x30) CM POLIDO ACABAMENTO RETO COM RANHURAS NO BOCEL - CONFORME CORPO DE BOMBEIROS	////////////////	UN	16,00	R\$ -	R\$ -
30.01.04	ESPELHO ESCADA SERVIÇO GRANITO BRANCO 18x(120x16) CM POLIDO ACABAMENTO RETO	////////////////	UN	18,00	R\$ -	R\$ -
30.01.05	RODAPÉ PISO ESCADA SERVIÇO GRANITO PRETO 16x(30x10) CM POLIDO ACABAMENTO RETO - CONFORME PROJETO	////////////////	UN	16,00	R\$ -	R\$ -
30.01.06	PATAMAR ESCADA SERVIÇO GRANITO PRETO POLIDO ACABAMENTO RETO - CONFORME PROJETO	////////////////	M2	5,62	R\$ -	R\$ -
30.01.07	ARGAMASSA ASSENTAMENTO TIPO ACIII		KG	80,00	R\$ -	R\$ -
30.01.08	REJUNTE FLEXÍVEL ESCADA SERVIÇO		KG	3,00	R\$ -	R\$ -
30.01.09	GUARDA-CORPO INOX COM ELEMENTOS DECLINADOS ESPAÇADOS EM 15 CM COM 01 TUBO Ø 1 1/4" E 05 TUBOS Ø 5/8" CHAPA 14 - 2 MM, SOLDADOS EM ELEMENTOS MONTANTES VERTICAIS CHUMBADOS, ANCORADOS E FIXADOS A CADA PISO DOS DEGRAUS, COM CORRIMÃO DUPLO A 75 E 90 CM - COMPLETO E CONFORME PROJETO		M	6,00	R\$ -	R\$ -
30.01.10	CORRIMÃO INOX COM COM 01 TUBO Ø 2" ALUMÍNIO BRILHANTE CHAPA 14 - 2 MM, ANCORADOS E FIXADOS EM ALVENARIA COM SUPORTE METÁLICO E "PARABOUT", COM CORRIMÃO A 90 CM - COMPLETO E CONFORME PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO APROVADO (PRANCHA 1/4)		M	10,80	R\$ -	R\$ -
31.00.00	INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDRO-SANITÁRIAS ÁGUA FRIA SEGUNDO PAVIMENTO - WC'S ADAPTADOS FEM E MAS					R\$ -
31.01.01	REGISTRO GAVETA Ø 3/4" - CONFORME OBRA/SERVIÇO		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
31.01.02	REGISTRO GAVETA Ø 1" - CONFORME OBRA/SERVIÇO		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
31.01.03	TUBO DE PVC SOLDÁVEL 20 MM		M	12,00	R\$ -	R\$ -
31.01.04	TUBO DE PVC SOLDÁVEL 25 MM		M	12,00	R\$ -	R\$ -
31.01.05	TUBO VDE COM JOELHO AZUL 90° COM ANEL 40x38 MM		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
31.01.06	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO PARA REGISTRO 25x3/4"		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
31.01.07	JOELHO 45° SOLDÁVEL 20 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
31.01.08	JOELHO 90° SOLDÁVEL 20 MM		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
31.01.09	JOELHO 45° SOLDÁVEL 25 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
31.01.10	JOELHO 90° SOLDÁVEL 25 MM		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
31.01.11	JOELHO 90° SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO 20x1/2"		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
31.01.12	JOELHO 90° SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO 25x1/2"		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
31.01.13	TÊ 90° SOLDÁVEL 25 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
31.01.14	TÊ DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 50x25 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
31.01.15	TÊ 90° SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25x1/2"		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
31.01.16	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 25x20 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
31.01.17	LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO 25x1/2"		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
31.01.18	PLUG COM ROSCA 1/2"		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
31.01.19	ADESIVO (FRASCO PLÁSTICO) 850 G		UN	1,00	R\$ -	R\$ -
31.01.20	SOLUÇÃO LIMPADORA (FRASCO PLÁSTICO) 1000 CM³		UN	1,00	R\$ -	R\$ -

31.01.21	FITA VEDAROSCA 19 MM COM25 M		UN	1,00	R\$ -	R\$ -
32.00.00	INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDRO-SANITÁRIAS ESGOTO SANITÁRIO SEGUNDO PAVIMENTO - WC'S ADAPTADOS FEM E MAS					R\$ -
32.01.01	TUBO EM PVC ESGOTO COM PONTA BOLSA SOLDÁVEL 40 MM		M	3,00	R\$ -	R\$ -
32.01.02	TUBO EM PVC ESGOTO COM PONTA BOLSA E VIROLA 50 MM		M	6,00	R\$ -	R\$ -
32.01.03	TUBO EM PVC ESGOTO COM PONTA BOLSA E VIROLA 75 MM		M	3,00	R\$ -	R\$ -
32.01.04	TUBO EM PVC ESGOTO COM PONTA BOLSA E VIROLA 100 MM		M	6,00	R\$ -	R\$ -
32.01.05	LUVA SIMPLES 40 MM		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
32.01.06	LUVA SIMPLES 50 MM		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
32.01.07	LUVA SIMPLES 75 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
32.01.08	LUVA SIMPLES 100 MM		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
32.01.09	JOELHO 45° 40 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
32.01.10	JOELHO 90° 40 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
32.01.11	JOELHO 45° 50 MM		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
32.01.12	JOELHO 90° 50 MM		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
32.01.13	JOELHO 45° 75 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
32.01.14	JOELHO 90° 75 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
32.01.15	JOELHO 45° 100 MM		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
32.01.16	JOELHO 90° 100 MM		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
32.01.17	JUNÇÃO SIMPLES 100x50 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
32.01.18	JUNÇÃO SIMPLES 100x75 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
32.01.19	JUNÇÃO SIMPLES 100x100 MM		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
32.01.20	PLUG ESGOTO 100 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
32.01.21	CAIXA SIFONADA MONTADA COM GRELHA E PORTA-GRELHA (150x150x75) MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
32.01.22	ANEL DE BORRACHA 50 MM		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
32.01.23	ANEL DE BORRACHA 75 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
32.01.24	ANEL DE BORRACHA 100 MM		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
32.01.25	ADESIVO (FRASCO PLÁSTICO) 850 G		PÇ	1,00	R\$ -	R\$ -
32.01.26	SOLUÇÃO LIMPADORA (FRASCO PLÁSTICO) 1000 CM³		PÇ	1,00	R\$ -	R\$ -
32.01.27	PASTA LUBRIFICANTE 400 G		PÇ	1,00	R\$ -	R\$ -
33.00.00	METAIS E LOUÇAS SANITÁRIOS SEGUNDO PAVIMENTO					R\$ -
33.01.01	ACABAMENTO CANOPLA CROMADA REGISTRO GAVETA Ø 3/4" - CONFORME OBRA/SERVIÇO		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
33.01.02	ACABAMENTO CANOPLA CROMADA REGISTRO GAVETA Ø 1" - CONFORME OBRA/SERVIÇO		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
33.01.03	CUBA REDONDA SOBREPOR UNIVERSAL BRANCA Ø 36 CM - WC'S FEM E MAS		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
33.01.04	VÁLVULA Ø 1/2" INOX PARA LAVATÓRIO COM TAMPÃO - WC'S ADAPTADOS FEM E MAS		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
33.01.05	SIFÃO FLEXÍVEL Ø 40 MM CROMADO EXTENSÍVEL METALIZADO E AJUSTÁVEL COM ARRUELA DE METAL - WC'S ADAPTADOS FEM E MAS		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
33.01.06	TORNEIRA Ø 1/2" DE MESA METAL CROMADO PARA LAVATÓRIO COM ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM LEVE PRESSÃO MANUAL E FECHAMENTO EM APROXIMADAMENTE 6 SEGUNDOS - WC'S ADAPTADOS FEM E MAS		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
33.01.07	ENGATE FLEXÍVEL Ø 1/2" 40 CM MALHA INOX PARA LIGAÇÃO DE PIA - WC'S ADAPTADOS FEM E MAS		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
33.01.08	DISPENSADOR PARA SABONETE/DETERGENTE DE MESA EM METAL CROMADO QUE, QUANDO PRESSIONADO, FORNECE A QUANTIDADE IDEAL (APROXIMADAMENTE 1 ML) DE DETERGENTE OU SABONETE LÍQUIDO, COM ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM LEVE PRESSÃO MANUAL E FÁCIL ABASTECIMENTO POR CIMA (RETIRANDO O CARTUCHO), OU POR BAIXO (RETIRANDO O RESERVATÓRIO) COM CAPACIDADE PARA UM LITRO DE DETERGENTE OU SABONETE LÍQUIDO - WC'S ADAPTADOS FEM E MAS		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
33.01.09	VASO SANITÁRIO CAIXA ACOPLADA BRANCO COM DIMENSÕES: COMPRIMENTO 630 MM, LARGURA ASSENTO 370 MM, LARGURA CAIXA ACOPLADA 400 MM, ALTURA BASE TAMPA 380 MM, ALTURA CAIXA ACOPLADA 795 MM, COMPRIMENTO ASSENTAMENTO 640 MM, EIXO SIFÃO 305 MM E EIXO ALIMENTAÇÃO H=200 MM E L=150 MM - WC'S ADAPTADOS FEM E MAS		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
33.01.10	TAMPA VASO SANITÁRIO CAIXA ACOPLADA BRANCO COM DIMENSÕES: COMPRIMENTO 515 MM, LARGURA 370 MM, ALTURA BASE TAMPA 360 MM, ALTURA ENCAIXE TAMPA 430 MM, COMPRIMENTO ASSENTAMENTO 585 MM, EIXO SIFÃO 260 MM E EIXO CANOPLA 330 MM - WC'S ADAPTADOS FEM E MAS		UN	2,00	R\$ -	R\$ -

33.01.11	ANEL DE VEDAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO SEM GUIA		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
33.01.12	PARAFUSO CASTELO CROMADO BUCHA 10S PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO		CJ	2,00	R\$ -	R\$ -
33.01.13	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX COM 40 CM CONFORME NBR 9050 ABNT		UN	3,00	R\$ -	R\$ -
33.01.14	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX COM 60 CM CONFORME NBR 9050 ABNT		UN	3,00	R\$ -	R\$ -
34.00.00	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO SEGUNDO PAVIMENTO					R\$ -
34.01.01	HIDRANTES INTERNOS					
34.01.02	ESGUICHO JATO SÓLIDO, DIÂMETRO DE 11/2"x13 MM, ENGATE RÁPIDO	PÇ	PÇ	1,00	R\$ -	R\$ -
34.01.03	CHAVE PARA MANGUEIRA	PÇ	PÇ	1,00	R\$ -	R\$ -
34.01.04	ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA					
34.01.05	SINALIZAÇÃO DE SAÍDA PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	PÇ	PÇ	1,00	R\$ -	R\$ -
34.01.06	SÍMBOLO S2	PÇ	PÇ	1,00	R\$ -	R\$ -
MATERIAIS E SERVIÇOS PARCIAIS TERCEIRO PAVIMENTO						
35.00.00	FORROS TERCEIRO PAVIMENTO					R\$ -
35.01.01	FORROS DE GESSO					
35.01.02	FORRO DE GESSO ACARTONADO (200x60) CM E PLACA (60x60) CM					
35.01.03	FORRO DE GESSO ACARTONADO (200x60) CM SUSPENSAS POR ARAME GALVANIZADO Nº. 18	////////////////	M2	2,00	R\$ -	R\$ -
35.01.04	JUNTA DE DILATAÇÃO METÁLICA FORRO ACARTONADO 1"	////////////////	M	2,00	R\$ -	R\$ -
35.01.05	FORRO DE GESSO PLACA (60x60) CM SUSPENSAS POR ARAME GALVANIZADO Nº. 18	////////////////	M2	2,00	R\$ -	R\$ -
35.01.06	JUNTA DE DILATAÇÃO FORRO GESSO (3X3) CM - FOYER SAGUÃO EXTERNO "ORLANDO MAURÍCIO DOS SANTOS"	////////////////	M	2,00	R\$ -	R\$ -
35.01.07	FECHAMNETO LINEAR GESSO ACARTONADO L=60 CM	////////////////	M	2,00	R\$ -	R\$ -
36.00.00	PISOS TERCEIRO PAVIMENTO					R\$ -
36.01.01	PISO PORCELÂNICO					
36.01.02	CONTRA PISO SARRAFEADO DESEMPENADO ASSENTAMENTO E=3 CM	////////////////	M3	0,25	R\$ -	R\$ -
36.01.03	PORCELANATO POLIDO PEI-5 (60x60) CM, RETIFICADO, JUNTA 01 MM, COR BRANCA, MÃO-DE-OBRA INCLUSA		M2	2,00	R\$ -	R\$ -
36.01.04	ARGAMASSA ASSENTAMENTO TIPO PORCELANATO INTERNO		KG	12,00	R\$ -	R\$ -
36.01.05	REJUNTE FLEXÍVEL BRANCO PORCELANATO		KG	0,50	R\$ -	R\$ -
37.00.00	IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO TERCEIRO PAVIMENTO					R\$ -
37.01.01	IMPERMEABILIZAÇÃO MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO					
37.01.02	MANTA ASFÁLTICA PREMIUM ANTI RAIZ, PRODUZIDA A PARTIR DA MODIFICAÇÃO FÍSICA DE ASFALTOS COM POLÍMEROS (PLASTOMÉRICOS PL OU ELASTOMÉRICOS EL), ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE FILAMENTOS CONTÍNUOS DE POLIÉSTER PREVIAMENTE ESTABILIZADO, POSSUINDO EM SUA COMPOSIÇÃO EXCLUSIVO HERBICIDA ATÓXICO INIBIDOR DO ATAQUE DE RAÍZES, E=4 MM COM 10% DE ACRÉSCIMO PARA RECORTES		M2	10,00	R\$ -	R\$ -
37.01.03	TIPO III, E=4 MM COM 10% DE ACRÉSCIMO PARA RECORTES		M2	10,00	R\$ -	R\$ -
37.01.04	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO À BASE DE ÁGUA, GALÃO 3,6 KG		GL	2,00	R\$ -	R\$ -
37.01.05	CIMENTO ASFÁLTICO, BARRA 15 KG		BR	1,00	R\$ -	R\$ -
37.01.06	TIPO III, E=4 MM COM 10% DE ACRÉSCIMO PARA RECORTES		M2	10,00	R\$ -	R\$ -
38.00.00	ESCADA TERCEIRO PAVIMENTO					R\$ -
38.01.01	ESCADA SERVIÇO					
38.01.02	CONTRA PISO SARRAFEADO DESEMPENADO ASSENTAMENTO E=3 CM	////////////////	M3	0,25	R\$ -	R\$ -
38.01.03	PISO ESCADA SERVIÇO GRANITO PRETO 16x(120x30) CM POLIDO ACABAMENTO RETO COM RANHURAS NO BOCEL - CONFORME CORPO DE BOMBEIROS	////////////////	UN	16,00	R\$ -	R\$ -
38.01.04	ESPELHO ESCADA SERVIÇO GRANITO BRANCO 18x(120x16) CM POLIDO ACABAMENTO RETO	////////////////	UN	18,00	R\$ -	R\$ -

38.01.05	RODAPÉ PISO ESCADA SERVIÇO GRANITO PRETO 16x(30x10) CM POLIDO ACABAMENTO RETO - CONFORME PROJETO	////////////////	UN	16,00	R\$ -	R\$ -
38.01.06	PATAMAR ESCADA SERVIÇO GRANITO PRETO POLIDO ACABAMENTO RETO - CONFORME PROJETO	////////////////	M2	5,62	R\$ -	R\$ -
38.01.07	ARGAMASSA ASSENTAMENTO TIPO ACIII		KG	80,00	R\$ -	R\$ -
38.01.08	REJUNTE FLEXÍVEL ESCADA SERVIÇO		KG	3,00	R\$ -	R\$ -
38.01.09	GUARDA-CORPO INOX COM ELEMENTOS DECLINADOS ESPAÇADOS EM 15 CM COM 01 TUBO Ø 1 1/4" E 05 TUBOS Ø 5/8" CHAPA 14 - 2 MM, SOLDADOS EM ELEMENTOS MONTANTES VERTICAIS CHUMBADOS, ANCORADOS E FIXADOS A CADA PISO DOS DEGRAUS, COM CORRIMÃO DUPLA A 75 E 90 CM - COMPLETO E CONFORME PROJETO		M	6,00	R\$ -	R\$ -
38.01.10	CORRIMÃO INOX COM 01 TUBO Ø 2" ALUMÍNIO BRILHANTE CHAPA 14 - 2 MM, ANCORADOS E FIXADOS EM ALVENARIA COM SUPORTE METÁLICO E "PARABOUT", COM CORRIMÃO A 90 CM - COMPLETO E CONFORME PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO APROVADO (PRANCHA 1/4)		M	10,80	R\$ -	R\$ -
39.00.00	ESQUADRIAS INTERNAS TERCEIRO PAVIMENTO					R\$ -
39.01.01	CABINE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM, COMPOSTA COM 01 VIDRO FIXO NAS DIMENSÕES (2000x2130), 01 VIDRO FIXO NAS DIMENSÕES (2480x2130) MM E 01 PORTA COM 02 FOLHAS SENDO 01 FIXA E OUTRA DE CORRER NAS DIMENSÕES (1830x2650) MM, COLOCADA COM 22,0 M DE TUBO DE ALUMÍNIO NATURAL FOSCO (50x50) MM, 04 PONTALETES DE (50x50x650) MM, COM KIT EM ALUMÍNIO NATURAL FOSCO E FERRAGENS CROMADAS, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO – COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO TODAS INCLUSAS - CABINES PLENÁRIO GALERIA SUPERIOR		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
39.01.02	GUARDA-CORPO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM, COM 03 VIDROS COM AS DIMENSÕES (1660x1000) MM, 02 VIDROS COM AS DIMENSÕES (1600x1000) MM E 04 VIDROS COM AS DIMENSÕES (1360x1000) MM, TODOS AFIADOS COM 36 PARAFUSOS DE CORREÇÃO CROMADOS EM 18 SUPORTES OU PONTALETES METÁLICOS COM AS DIMENSÕES DE (50x50x650) MM, COM 02 FUROS Ø ½" CADA, DILATADOS COM 72 BUCHAS EM ARGOLAS DE NYLON, DEVIDAMENTE ANCORADOS COM ARGAMASSA POLIMÉRICA NA SOLEIRA DO BALCÃO EM MEZANINO DA GALERIA SUPERIOR DO PLENÁRIO, ENVELOPADOS COM TUBO QUADRADO DE ALUMÍNIO NATURAL FOSCO PARA ACABAMENTO, COM DIMENSÕES (50x50x750) MM CADA, TAMPONADOS COM ACABAMENTO SUPERIOR EM ALUMÍNIO COM PONTEIRAS TIPO "TAMPA-TUBOS" DE (50x50) MM, TUDO CONFORME GUARDA-CORPO EXISTENTE NO MEZANINO DO "SAGUÃO FRANCISCO JÚNIOR – CHIQUINHO DO GÁS" E PROJETO ARQUITETÔNICO – COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO INCLUSAS - GUARDA-CORPO PLENÁRIO GALERIA SUPERIOR		UN	1,00	R\$ -	R\$ -
39.01.03	ARMÁRIO MDF 15 MM NAS DIMENSÕES (290x170x50) CM, COM 02 PORTAS CORRER, COM 02 FECHADURAS CADA, APOIADO SOBRE TUBO QUADRADO ALUMÍNIO "NF" (4x4)", COM KIT ALUMÍNIO "NF" - FECHAMENTO QGBT GERAL		UN	1,00	R\$ -	R\$ -
40.00.00	METAIS E LOUÇAS SANITÁRIOS TERCEIRO PAVIMENTO					R\$ -
40.01.01	CUBA REDONDA SOBREPOR UNIVERSAL BRANCA Ø 36 CM - WC'S FEM E MAS		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
40.01.02	VÁLVULA Ø 1/2" INOX PARA LAVATÓRIO COM TAMPÃO - WC'S ADAPTADOS FEM E MAS		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
40.01.03	SIFÃO FLEXÍVEL Ø 40 MM CROMADO EXTENSÍVEL METALIZADO E AJUSTÁVEL COM ARRUELA DE METAL - WC'S ADAPTADOS FEM E MAS		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
40.01.04	TORNEIRA Ø 1/2" DE MESA METAL CROMADO PARA LAVATÓRIO COM ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM LEVE PRESSÃO MANUAL E FECHAMENTO EM APROXIMADAMENTE 6 SEGUNDOS - WC'S ADAPTADOS FEM E MAS		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
40.01.05	ENGATE FLEXÍVEL Ø 1/2" 40 CM MALHA INOX PARA LIGAÇÃO DE PIA - WC'S ADAPTADOS FEM E MAS		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
40.01.06	DISPENSADOR PARA SABONETE/DETERGENTE DE MESA EM METAL CROMADO QUE, QUANDO PRESSIONADO, FORNECE A QUANTIDADE IDEAL (APROXIMADAMENTE 1 ML) DE DETERGENTE OU SABONETE LÍQUIDO, COM ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM LEVE PRESSÃO MANUAL E FÁCIL ABASTECIMENTO POR CIMA (RETIRANDO O CARTUCHO), OU POR BAIXO (RETIRANDO O RESERVATÓRIO) COM CAPACIDADE PARA UM LITRO DE DETERGENTE OU SABONETE LÍQUIDO - WC'S ADAPTADOS FEM E MAS		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
40.01.07	VASO SANITÁRIO CAIXA ACOPLADA BRANCO COM DIMENSÕES: COMPRIMENTO 630 MM, LARGURA ASSENTO 370 MM, LARGURA CAIXA ACOPLADA 400 MM, ALTURA BASE TAMPA 380 MM, ALTURA CAIXA ACOPLADA 795 MM, COMPRIMENTO ASSENTAMENTO 640 MM, EIXO SIFÃO 305 MM E EIXO ALIMENTAÇÃO H=200 MM E L=150 MM - WC'S ADAPTADOS FEM E MAS		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
40.01.08	TAMPA VASO SANITÁRIO CAIXA ACOPLADA BRANCO COM DIMENSÕES: COMPRIMENTO 515 MM, LARGURA 370 MM, ALTURA BASE TAMPA 360 MM, ALTURA ENCAIXE TAMPA 430 MM, COMPRIMENTO ASSENTAMENTO 585 MM, EIXO SIFÃO 260 MM E EIXO CANOPLA 330 MM - WC'S ADAPTADOS FEM E MAS		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
40.01.09	ANEL DE VEDAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO SEM GUIA		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
40.01.10	PARAFUSO CASTELO CROMADO BUCHA 10S PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO		CJ	2,00	R\$ -	R\$ -
40.01.11	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX COM 40 CM CONFORME NBR 9050 ABNT		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
40.01.12	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX COM 60 CM CONFORME NBR 9050 ABNT		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
41.00.00	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO TERCEIRO PAVIMENTO					R\$ -
41.01.01	HIDRANTES INTERNOS					
41.01.02	ESGUICHO JATO SÓLIDO, DIÂMETRO DE 11/2"x13 MM, ENGATE RÁPIDO		PÇ	1,00	R\$ -	R\$ -
41.01.03	CHAVE PARA MANGUEIRA		PÇ	1,00	R\$ -	R\$ -
41.01.04	EXTINTORES					

41.01.05	SIMBOLOGIA PARA EXTINTOR		PÇ	1,00	R\$ -	R\$ -
41.01.06	ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA					
41.01.07	SINALIZAÇÃO DE SAÍDA PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		PÇ	1,00	R\$ -	R\$ -
41.01.08	SÍMBOLO S2		PÇ	1,00	R\$ -	R\$ -
42.00.00	INSTALAÇÕES PREDIAIS ELÉTRICAS TERCEIRO PAVIMENTO					R\$ -
42.01.01	PROJETOR DE SOBREPOR NAS DIMENSÕES (257x136x665) MM, CORPO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA, REFLETOR EM ALUMÍNIO MARTELADO ANODIZADO DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, FACHO LUMINOSO ORIENTÁVEL, LÂMPADA 1x70 / 150 W VAPOR - MONTADO E INSTALADO - ILUMINAÇÃO PORTA-BANDEIRAS		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
MATERIAIS E SERVIÇOS PARCIAIS QUARTO PAVIMENTO						
43.00.00	CORTES E PERFURAÇÕES ESTRUTURAIS QUARTO PAVIMENTO					R\$ -
43.01.01	CORTE DISCO DIAMANTADO CONCRETO ARMADO					
43.01.02	CORTE COM DISCO DIAMANTADO, C=300 cm	////////////////	UN	2,00	R\$ -	R\$ -
43.01.03	FURO EM CONCRETO ARMADO					
43.01.04	FURO PERFURATRIZ Ø 1/2", Ø 5/8" E Ø 3/4" EM CONCRETO, C=20 cm	////////////////	UN	2,00	R\$ -	R\$ -
43.01.05	FURO COPO ROTATIVO Ø 50 MM EM CONCRETO, C=20 cm	////////////////	UN	2,00	R\$ -	R\$ -
43.01.06	FURO COPO ROTATIVO Ø 75 MM EM CONCRETO, C=20 cm	////////////////	UN	2,00	R\$ -	R\$ -
43.01.07	FURO COPO ROTATIVO Ø 100 MM EM CONCRETO, C=20 cm	////////////////	UN	2,00	R\$ -	R\$ -
43.01.08	FURO COPO ROTATIVO Ø 150 MM EM CONCRETO, C=20 cm	////////////////	UN	2,00	R\$ -	R\$ -
43.01.09	RUPTURA EM CONCRETO ARMADO					
43.01.10	RUPTURA EM CONCRETO ARMADO COM MARTELETE DEMOLIDOR	////////////////	DIA	2,00	R\$ -	R\$ -
43.01.11	ANCORAGEM DE BARRAS EM CONCRETO					
43.01.12	ANCORAGEM DE BARRAS EM CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA BI-COMPONENTE À BASE DE POLIÉSTER		KG	2,00	R\$ -	R\$ -
44.00.00	SUPRA ESTRUTURA PILARES, VIGAS, VERGAS, CONTRAVERGAS E LAJES QUARTO PAVIMENTO					R\$ -
44.01.01	ARMAÇÃO PILARES, VIGAS, VERGAS, CONTRAVERGAS E LAJES					
44.01.02	ARMAÇÃO PILARES, VIGAS, VERGAS, CONTRAVERGAS E LAJES AÇO CA-60B 5.0 MM		KG	18,50	R\$ -	R\$ -
44.01.03	ARMAÇÃO PILARES, VIGAS, VERGAS, CONTRAVERGAS E LAJES AÇO CA-50A 6.3 MM		KG	30,00	R\$ -	R\$ -
44.01.04	ARMAÇÃO PILARES, VIGAS, VERGAS, CONTRAVERGAS E LAJES AÇO CA-50A 8.0 MM		KG	24,25	R\$ -	R\$ -
44.01.05	ARMAÇÃO PILARES, VIGAS, VERGAS, CONTRAVERGAS E LAJES AÇO CA-50A 10.0 MM		KG	37,20	R\$ -	R\$ -
44.01.06	ARMAÇÃO PILARES, VIGAS, VERGAS, CONTRAVERGAS E LAJES AÇO CA-50A 12.5 MM		KG	57,75	R\$ -	R\$ -
44.01.09	FORMA PILARES, VIGAS, VERGAS, CONTRAVERGAS E LAJES					
44.01.10	FORMA PILARES, VIGAS, VERGAS, CONTRAVERGAS E LAJES COMPENSADO RESINADO 14.0 MM, SARRAFEADO E GRAVATADO	////////////////	M2	10,00	R\$ -	R\$ -
44.01.13	CONCRETO PILARES, VIGAS, VERGAS, CONTRAVERGAS E LAJES					
44.01.14	CONCRETO CONVENCIONAL B1 Fck=> 20,0 MPa PILARES, VIGAS, VERGAS, CONTRAVERGAS E LAJES	////////////////	M3	1,00	R\$ -	R\$ -
45.00.00	ALVENARIAS QUARTO PAVIMENTO					R\$ -
45.01.01	DEMOLIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO QUARTO PAVIMENTO					
45.01.02	TIJOLO CERÂMICO FURADO (14X19X29) CM, E=14 CM, DUPLAMENTE REVESTIDA, MÃO-DE-OBRA INCLUSA	////////////////	M2	2,15	R\$ -	R\$ -
45.01.03	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO QUARTO PAVIMENTO					
45.01.04	TIJOLO CERÂMICO FURADO (09X19X29) CM, E=09 CM, A REVESTIR, MÃO-DE-OBRA INCLUSA	////////////////	M2	200,00	R\$ -	R\$ -
45.01.05	TIJOLO CERÂMICO FURADO (14X19X29) CM, E=14 CM, A REVESTIR, MÃO-DE-OBRA INCLUSA	////////////////	M2	20,00	R\$ -	R\$ -
45.01.06	TIJOLO CERÂMICO FURADO (14X19X29) CM, E=19 CM, A REVESTIR, MÃO-DE-OBRA INCLUSA	////////////////	M2	4,00	R\$ -	R\$ -
45.01.07	ENCUNHAMENTO ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO FURADO (09X19X29) CM, E=09 CM, COM ARGAMASSA EXPANDIDA E TELA EXPANDIDA DE ESTUQUE L=30 CM, MÃO-DE-OBRA INCLUSA	////////////////	M	50,00	R\$ -	R\$ -
45.01.08	ENCUNHAMENTO ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO FURADO (14X19X29) CM, E=14 CM, COM ARGAMASSA EXPANDIDA E TELA EXPANDIDA DE ESTUQUE L=30 CM, MÃO-DE-OBRA INCLUSA	////////////////	M	5,00	R\$ -	R\$ -

45.01.09	ENCUNHAMENTO ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO FURADO (09X19X29) CM, E=19 CM, COM ARGAMASSA EXPANDIDA E TELA EXPANDIDA DE ESTUQUE L=30 CM, MÃO-DE-OBRA INCLUSA	////////////////	M	1,00	R\$ -	R\$ -
46.00.00	REVESTIMENTOS QUARTO PAVIMENTO					R\$ -
46.01.01	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E CAL					
46.01.02	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 - A COLHER, MÃO-DE-OBRA INCLUSA	////////////////	M2	168,00	R\$ -	R\$ -
46.01.03	REBOCO PAULISTA LISO COM ARGAMASSA 1:6:2 - INTERNO E EXTERNO, MÃO-DE-OBRA INCLUSA	////////////////	M2	168,00	R\$ -	R\$ -
46.01.06	REVESTIMENTO CERÂMICO					
46.01.07	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 - A COLHER, MÃO-DE-OBRA INCLUSA	////////////////	M2	32,00	R\$ -	R\$ -
46.01.08	EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:5:2 - INTERNO E EXTERNO, MÃO-DE-OBRA INCLUSA	////////////////	M2	32,00	R\$ -	R\$ -
46.01.09	REVESTIMENTO CERÂMICO BRILHANTE (31X58) CM, RETIFICADO, COR BRANCA, COM 10% DE ACRÉSCIMO PARA RECORTES, MÃO-DE-OBRA INCLUSA		M2	35,20	R\$ -	R\$ -
46.01.10	ARGAMASSA ASSENTAMENTO TIPO ACI		KG	211,20	R\$ -	R\$ -
46.01.11	REJUNTE FLEXÍVEL BRANCO REVESTIMENTO CERÂMICO		KG	6,00	R\$ -	R\$ -
47.00.00	FORROS QUARTO PAVIMENTO					R\$ -
47.01.01	FORRO DE GESSO ACARTONADO (200x60) CM E PLACA (60x60) CM					
47.01.02	FORRO DE GESSO ACARTONADO (200x60) CM SUSPENSAS POR ARAME GALVANIZADO Nº. 18	////////////////	M2	25,00	R\$ -	R\$ -
47.01.03	JUNTA DE DILATAÇÃO METÁLICA FORRO ACARTONADO 1"	////////////////	M	20,00	R\$ -	R\$ -
47.01.04	FORRO DE GESSO PLACA (60x60) CM SUSPENSAS POR ARAME GALVANIZADO Nº. 18	////////////////	M2	6,00	R\$ -	R\$ -
47.01.05	JUNTA DE DILATAÇÃO FORRO GESSO (3X3) CM - FOYER SAGUÃO EXTERNO "ORLANDO MAURÍCIO DOS SANTOS"	////////////////	M	14,00	R\$ -	R\$ -
47.01.06	FECHANETO LINEAR GESSO ACARTONADO L=60 CM	////////////////	M	20,00	R\$ -	R\$ -
48.00.00	PISOS QUARTO PAVIMENTO					R\$ -
48.01.01	PISO PORCELÂNICO					
48.01.02	CONTRA PISO SARRAFEADO DESEMPENADO ASSENTAMENTO E=3 CM	////////////////	M3	0,25	R\$ -	R\$ -
48.01.03	ARGAMASSA ASSENTAMENTO TIPO PORCELANATO INTERNO		KG	20,00	R\$ -	R\$ -
48.01.04	REJUNTE FLEXÍVEL BRANCO PORCELANATO		KG	1,00	R\$ -	R\$ -
49.00.00	ESCADAS QUARTO PAVIMENTO					R\$ -
49.01.01	ESCALADA SERVIÇO					
49.01.02	CONTRA PISO SARRAFEADO DESEMPENADO ASSENTAMENTO E=3 CM	////////////////	M3	0,25	R\$ -	R\$ -
49.01.03	PISO ESCADA SERVIÇO GRANITO PRETO 16x(120x30) CM POLIDO ACABAMENTO RETO COM RANHURAS NO BOCEL - CONFORME CORPO DE BOMBEIROS	////////////////	UN	16,00	R\$ -	R\$ -
49.01.04	ESPELHO ESCADA SERVIÇO GRANITO BRANCO 18x(120x16) CM POLIDO ACABAMENTO RETO	////////////////	UN	18,00	R\$ -	R\$ -
49.01.05	RODAPÉ PISO ESCADA SERVIÇO GRANITO PRETO 16x(30x10) CM POLIDO ACABAMENTO RETO - CONFORME PROJETO	////////////////	UN	16,00	R\$ -	R\$ -
49.01.06	PATAMAR ESCADA SERVIÇO GRANITO PRETO POLIDO ACABAMENTO RETO - CONFORME PROJETO	////////////////	M2	5,62	R\$ -	R\$ -
49.01.07	ARGAMASSA ASSENTAMENTO TIPO ACIII		KG	80,00	R\$ -	R\$ -
49.01.08	REJUNTE FLEXÍVEL ESCADA SERVIÇO		KG	3,00	R\$ -	R\$ -
49.01.09	GUARDA-CORPO INOX COM ELEMENTOS DECLINADOS ESPAÇADOS EM 15 CM COM 01 TUBO Ø 1 1/4" E 05 TUBOS Ø 5/8" CHAPA 14 - 2 MM, SOLDADOS EM ELEMENTOS MONTANTES VERTICAIS CHUMBADOS, ANCORADOS E FIXADOS A CADA PISO DOS DEGRAUS, COM CORRIMÃO DUPLO A 75 E 90 CM - COMPLETO E CONFORME PROJETO		M	6,00	R\$ -	R\$ -
49.01.10	CORRIMÃO INOX COM 01 TUBO Ø 2" ALUMÍNIO BRILHANTE CHAPA 14 - 2 MM, ANCORADOS E FIXADOS EM ALVENARIA COM SUPORTE METÁLICO E "PARABOUT", COM CORRIMÃO A 90 CM - COMPLETO E CONFORME PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO APROVADO (PRANCHA 1/4)		M	10,80	R\$ -	R\$ -
50.00.00	MARCOS DE PORTAS, SOLEIRAS E RODAPÉS INTERNOS QUARTO PAVIMENTO					R\$ -
50.01.01	MARCOS PORTAS					
50.01.02	GRANITO PRETO (94x210x20) CM COM ACABAMENTO RETO INTERNO, EXTERNO E 3 CM REVERSO - PORTA ENTRE GABINETES DEPARTAMENTO JURÍDICO	////////////////	UN	1,00	R\$ -	R\$ -
50.01.03	GRANITO PRETO (104x210x25) CM COM ACABAMENTO RETO INTERNO, EXTERNO E 3 CM REVERSO - PORTAS SALAS EXPANSÃO E WCS ADAPTADOS FEM E MAS	////////////////	UN	8,00	R\$ -	R\$ -
50.01.04	SOLEIRAS INTERNAS					

50.01.05	GRANITO PRETO (100x20) CM COM ACABAMENTO RETO - PORTAS SALAS EXPANSÃO E WC'S ADAPTADOS FEM E MAS	////////////////	UN	8,00	R\$ -	R\$ -
50.01.06	RODAPÉS INTERNOS					
50.01.07	EQUINO BASE COLUNA Ø 30 CM GRANITO PRETO {[(35+40+45)x(35+40+45)]x10} CM ACABAMENTO RETO POLIDO COM FURO CENTRAL Ø 30 CM - ADAPTAÇÃO DO EQUINO EXISTENTE	////////////////	UN	6,00	R\$ -	R\$ -
50.01.08	GRANITO PRETO (126x(17) CM, COM ACABAMENTO RETO - SÓCULO COPA FEM E MAS	////////////////	UN	2,00	R\$ -	R\$ -
50.01.09	GRANITO PRETO (480x(17) CM, COM ACABAMENTO RETO - SÓCULO BANCADA LANCHONETE	////////////////	UN	1,00	R\$ -	R\$ -
50.01.10	SHAFT'S INSTALAÇÕES PREDIAIS					
50.01.11	GRANITO PRETO [(45+25)x250]] CM COM ABERTURA SHAFT (15x85) CM, COM ACABAMENTO RETO - CAFÉS 01 E 02	////////////////	UN	2,00	R\$ -	R\$ -
50.01.12	GRANITO PRETO [(15+25+15)x250]] CM COM ABERTURA SHAFT (15x85) CM, COM ACABAMENTO RETO - CAFÉS 01 E 02	////////////////	UN	2,00	R\$ -	R\$ -
51.00.00	ESQUADRIAS DE PORTAS INTERNAS QUARTO PAVIMENTO					R\$ -
51.01.01	PORTA VARRER CORRER VIDRO CRISTAL TEMPERADO INCOLOR, COMPLETA					
51.01.02	10 MM JATEADO E SERIGRAFADO COR PRETA (60x200) CM, 01 FOLHA VARRER, SEM BÁSCULA - PORTAS BOXES SANITÁRIOS FEM E MAS		UN	8,00	R\$ -	R\$ -
51.01.03	10 MM JATEADO E SERIGRAFADO COR BRANCA (80x200) CM, 01 FOLHA CORRER, SEM BÁSCULA - PORTAS BOXES SANITÁRIOS FEM E MAS		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
51.01.04	10 MM (80x210) CM, 01 FOLHA VARRER, SEM BÁSCULA - PORTAS ARQUIVO MORTO, ALMOXARIFADO, SECRETARIA ADMINISTRATIVA E CONTROLADORIA INTERNA		UN	4,00	R\$ -	R\$ -
51.01.05	10 MM (90x210) CM, 01 FOLHA CORRER, SEM BÁSCULA - PORTA ENTRE GABIENTES DEPARTAMENTO JURÍDICO		UN	1,00	R\$ -	R\$ -
51.01.06	10 MM (100x210) CM, 01 FOLHA CORRER, SEM BÁSCULA - PORTA ENTRE GABIENTES PRESIDÊNCIA		UN	1,00	R\$ -	R\$ -
51.01.07	10 MM (100x210) CM, 01 FOLHA VARRER, SEM BÁSCULA - PORTAS SALAS EXPANSÃO E WC'S ADAPTADOS FEM E MAS		UN	8,00	R\$ -	R\$ -
51.01.08	10 MM CONJUNTO MISTO [PORTA (330x250) + FIXO 2x(165x250)] CM, SEM BÁSCULA - CAIXA ELETRÔNICO		UN	1,00	R\$ -	R\$ -
51.01.09	PORTA SHAFT, MONTADA E INSTALADA, COMPLETA					
51.01.10	PORTA SHAFT (20x80) CM, 8MM, VIDRO TEMPERADO ESMALTADO COR PRETA, INCLUSIVE FERRAGENS PARA COLOCAÇÃO - PORTINHAS DE FECHAMENTO DOS SHAFT'S DE GRANITO CAFÉS 01 E 02		UN	4,00	R\$ -	R\$ -
52.00.00	INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDRO-SANITÁRIAS ÁGUA FRIA QUARTO PAVIMENTO - WC'S ADAPTADOS FEM E MAS					R\$ -
52.01.01	REGISTRO GAVETA Ø 3/4" - CONFORME OBRA/SERVIÇO		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
52.01.02	REGISTRO GAVETA Ø 1" - CONFORME OBRA/SERVIÇO		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
52.01.03	TUBO DE PVC SOLDÁVEL 20 MM		M	12,00	R\$ -	R\$ -
52.01.04	TUBO DE PVC SOLDÁVEL 25 MM		M	12,00	R\$ -	R\$ -
52.01.05	TUBO VDE COM JOELHO AZUL 90° COM ANEL 40x38 MM		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
52.01.06	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO PARA REGISTRO 25x3/4"		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
52.01.07	JOELHO 45° SOLDÁVEL 20 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
52.01.08	JOELHO 90° SOLDÁVEL 20 MM		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
52.01.09	JOELHO 45° SOLDÁVEL 25 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
52.01.10	JOELHO 90° SOLDÁVEL 25 MM		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
52.01.11	JOELHO 90° SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO 20x1/2"		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
52.01.12	JOELHO 90° SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO 25x1/2"		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
52.01.13	TÊ 90° SOLDÁVEL 25 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
52.01.14	TÊ DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 50x25 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
52.01.15	TÊ 90° SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25x1/2"		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
52.01.16	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50x20 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
52.01.17	LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO 25x1/2"		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
52.01.18	PLUG COM ROSCA 1/2"		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
52.01.19	ADESIVO (FRASCO PLÁSTICO) 850 G		UN	1,00	R\$ -	R\$ -
52.01.20	SOLUÇÃO LIMPADORA (FRASCO PLÁSTICO) 1000 CM³		UN	1,00	R\$ -	R\$ -
52.01.21	FITA VEDAROSCA 19 MM COM25 M		UN	1,00	R\$ -	R\$ -
53.00.00	INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDRO-SANITÁRIAS ESGOTO SANITÁRIO QUARTO PAVIMENTO - WC'S ADAPTADOS FEM E MAS					R\$ -

53.01.01	TUBO EM PVC ESGOTO COM PONTA BOLSA SOLDÁVEL 40 MM		M	3,00	R\$ -	R\$ -
53.01.02	TUBO EM PVC ESGOTO COM PONTA BOLSA E VIROLA 50 MM		M	6,00	R\$ -	R\$ -
53.01.03	TUBO EM PVC ESGOTO COM PONTA BOLSA E VIROLA 75 MM		M	3,00	R\$ -	R\$ -
53.01.04	TUBO EM PVC ESGOTO COM PONTA BOLSA E VIROLA 100 MM		M	6,00	R\$ -	R\$ -
53.01.05	LUVA SIMPLES 40 MM		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
53.01.06	LUVA SIMPLES 50 MM		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
53.01.07	LUVA SIMPLES 75 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
53.01.08	LUVA SIMPLES 100 MM		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
53.01.09	JOELHO 45° 40 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
53.01.10	JOELHO 90° 40 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
53.01.11	JOELHO 45° 50 MM		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
53.01.12	JOELHO 90° 50 MM		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
53.01.13	JOELHO 45° 75 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
53.01.14	JOELHO 90° 75 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
53.01.15	JOELHO 45° 100 MM		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
53.01.16	JOELHO 90° 100 MM		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
53.01.17	JUNÇÃO SIMPLES 100x50 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
53.01.18	JUNÇÃO SIMPLES 100x75 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
53.01.19	JUNÇÃO SIMPLES 100x100 MM		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
53.01.20	PLUG ESGOTO 100 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
53.01.21	CAIXA SIFONADA MONTADA COM GRELHA E PORTA-GRELHA (150x150x75) MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
53.01.22	ANEL DE BORRACHA 50 MM		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
53.01.23	ANEL DE BORRACHA 75 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
53.01.24	ANEL DE BORRACHA 100 MM		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
53.01.25	ADESIVO (FRASCO PLÁSTICO) 850 G		PÇ	1,00	R\$ -	R\$ -
53.01.26	SOLUÇÃO LIMPADORA (FRASCO PLÁSTICO) 1000 CM³		PÇ	1,00	R\$ -	R\$ -
53.01.27	PASTA LUBRIFICANTE 400 G		PÇ	1,00	R\$ -	R\$ -
54.00.00	METAIS E LOUÇAS SANITÁRIOS QUARTO PAVIMENTO				R\$	-
54.01.01	ACABAMENTO CANOPLA CROMADA REGISTRO GAVETA Ø 3/4" - CONFORME OBRA/SERVIÇO		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
54.01.02	ACABAMENTO CANOPLA CROMADA REGISTRO GAVETA Ø 1" - CONFORME OBRA/SERVIÇO		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
54.01.03	CUBA REDONDA SOBREPOR UNIVERSAL BRANCA Ø 36 CM - WC'S FEM E MAS		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
54.01.04	VÁLVULA Ø 1/2" INOX PARA LAVATÓRIO COM TAMPÃO - WC'S ADAPTADOS FEM E MAS		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
54.01.05	SIFÃO FLEXÍVEL Ø 40 MM CROMADO EXTENSÍVEL METALIZADO E AJUSTÁVEL COM ARRUELA DE METAL - WC'S ADAPTADOS FEM E MAS		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
54.01.06	TORNEIRA Ø 1/2" DE MESA METAL CROMADO PARA LAVATÓRIO COM ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM LEVE PRESSÃO MANUAL E FECHAMENTO EM APROXIMADAMENTE 6 SEGUNDOS - WC'S ADAPTADOS FEM E MAS		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
54.01.07	ENGATE FLEXÍVEL Ø 1/2" 40 CM MALHA INOX PARA LIGAÇÃO DE PIA - WC'S ADAPTADOS FEM E MAS		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
54.01.08	DISPENSADOR PARA SABONETE/DETERGENTE DE MESA EM METAL CROMADO QUE, QUANDO PRESSIONADO, FORNECE A QUANTIDADE IDEAL (APROXIMADAMENTE 1 ML) DE DETERGENTE OU SABONETE LÍQUIDO, COM ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM LEVE PRESSÃO MANUAL E FÁCIL ABASTECIMENTO POR CIMA (RETIRANDO O CARTUCHO), OU POR BAIXO (RETIRANDO O RESERVATÓRIO) COM CAPACIDADE PARA UM LITRO DE DETERGENTE OU SABONETE LÍQUIDO - WC'S ADAPTADOS FEM E MAS		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
54.01.09	VASO SANITÁRIO CAIXA ACOPLADA BRANCO COM DIMENSÕES: COMPRIMENTO 630 MM, LARGURA ASSENTO 370 MM, LARGURA CAIXA ACOPLADA 400 MM, ALTURA BASE TAMPÁ 380 MM, ALTURA CAIXA ACOPLADA 795 MM, COMPRIMENTO ASSENTAMENTO 640 MM, EIXO SIFÃO 305 MM E EIXO ALIMENTAÇÃO H=200 MM E L=150 MM - WC'S ADAPTADOS FEM E MAS		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
54.01.10	TAMPÁ VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL BRANCO COM DIMENSÕES: COMPRIMENTO 515 MM, LARGURA 370 MM, ALTURA BASE TAMPÁ 360 MM, ALTURA ENCAIXE TAMPÁ 430 MM, COMPRIMENTO ASSENTAMENTO 585 MM, EIXO SIFÃO 260 MM E EIXO CANOPLA 330 MM		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
54.01.11	ANEL DE VEDAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO SEM GUIA		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
54.01.12	PARAFUSO CASTELO CROMADO BUCHA 10S PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO		CJ	2,00	R\$ -	R\$ -
54.01.13	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX COM 40 CM CONFORME NBR 9050 ABNT		UN	2,00	R\$ -	R\$ -

54.01.14	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX COM 60 CM CONFORME NBR 9050 ABNT		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
55.00.00	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO QUARTO PAVIMENTO					
						R\$ -
55.01.01	EXTINTORES					
55.01.02	ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO (85x38x30) MM COM VISOR		PÇ	1,00	R\$ -	R\$ -
55.01.03	ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA					
55.01.04	SINALIZAÇÃO DE SAÍDA PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		PÇ	1,00	R\$ -	R\$ -
55.01.05	SÍMBOLO S2		PÇ	1,00	R\$ -	R\$ -
56.00.00	INSTALAÇÕES PREDIAIS ELÉTRICAS QUARTO PAVIMENTO					
						R\$ -
56.01.01	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 3/4"		M	200,00	R\$ -	R\$ -
56.01.02	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 2 1/2"		M	100,00	R\$ -	R\$ -
56.01.03	CAIXA RETANGULAR TERMOPLÁSTICA (2x4)"		PÇ	24,00	R\$ -	R\$ -
56.01.04	CAIXA QUADRANGULAR TERMOPLÁSTICA (4x4)"		PÇ	12,00	R\$ -	R\$ -
56.01.05	CABO PVC ANTICHAMA, ISOLAMENTO 750 V, SEÇÃO DE 1,5 MM² - FASE		M	200,00	R\$ -	R\$ -
56.01.06	CABO PVC ANTICHAMA, ISOLAMENTO 750 V, SEÇÃO DE 1,5 MM² - NEUTRO		M	200,00	R\$ -	R\$ -
56.01.07	CABO PVC ANTICHAMA, ISOLAMENTO 750 V, SEÇÃO DE 1,5 MM² - RETORNO		M	200,00	R\$ -	R\$ -
56.01.08	CABO PVC ANTICHAMA, ISOLAMENTO 750 V, SEÇÃO DE 1,5 MM² - RETORNO PARALELO		M	100,00	R\$ -	R\$ -
56.01.09	CABO PVC ANTICHAMA, ISOLAMENTO 750 V, SEÇÃO DE 1,5 MM² - TERRA		M	100,00	R\$ -	R\$ -
56.01.10	CABO PVC ANTICHAMA, ISOLAMENTO 750 V, SEÇÃO DE 2,5 MM² - FASE		M	200,00	R\$ -	R\$ -
56.01.11	CABO PVC ANTICHAMA, ISOLAMENTO 750 V, SEÇÃO DE 2,5 MM² - NEUTRO		M	200,00	R\$ -	R\$ -
56.01.12	CABO PVC ANTICHAMA, ISOLAMENTO 750 V, SEÇÃO DE 2,5 MM² - TERRA		M	200,00	R\$ -	R\$ -
56.01.13	CABO PVC ANTICHAMA, ISOLAMENTO 750 V, SEÇÃO DE 4 MM² - FASE		M	100,00	R\$ -	R\$ -
56.01.14	CABO PVC ANTICHAMA, ISOLAMENTO 750 V, SEÇÃO DE 4 MM² - NEUTRO		M	100,00	R\$ -	R\$ -
56.01.15	CABO PVC ANTICHAMA, ISOLAMENTO 750 V, SEÇÃO DE 6 MM² - FASE		M	100,00	R\$ -	R\$ -
56.01.16	CABO PVC ANTICHAMA, ISOLAMENTO 750 V, SEÇÃO DE 6 MM² - NEUTRO		M	100,00	R\$ -	R\$ -
56.01.17	CABO PVC ANTICHAMA, ISOLAMENTO 1.000 V, SEÇÃO DE 10 MM² - FASE		M	100,00	R\$ -	R\$ -
56.01.18	CABO PVC ANTICHAMA, ISOLAMENTO 1.000 V, SEÇÃO DE 10 MM² - NEUTRO		M	100,00	R\$ -	R\$ -
56.01.19	DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 10 A, CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 60898		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
56.01.20	DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 16 A, CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 60898		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
56.01.21	DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 20 A, CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 60898		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
56.01.22	DISJUNTOR DIN MONOPOLAR 25 A, CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 60898		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
56.01.23	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 10 A, CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 60898		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
56.01.24	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 16 A, CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 60898		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
56.01.25	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 20 A, CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 60898		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
56.01.26	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 25 A, CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 60898		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
56.01.27	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 32 A, CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 60898		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
56.01.28	SUPORTE (2x4)" PARA ATÉ 3 POSTOS COR ÔNIX, EM TERMOPLÁSTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO		PÇ	24,00	R\$ -	R\$ -
56.01.29	SUPORTE (4x4)" PARA ATÉ 6 POSTOS COR ÔNIX, EM TERMOPLÁSTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO		PÇ	24,00	R\$ -	R\$ -
56.01.30	MECANISMO INTERRUPTOR SIMPLES 16 A 250 V, CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60669-1, COR BRANCA		PÇ	24,00	R\$ -	R\$ -
56.01.31	MECANISMO INTERRUPTOR PARALELO 16 A 250 V, CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60669-1, COR BRANCA		PÇ	24,00	R\$ -	R\$ -
56.01.32	MECANISMO TOMADA 2P+T UNIVERSAL 10 A - 250 V, COM MARCAÇÃO 127 V, CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 14136 PADRÃO BRASILEIRO, COR BRANCA		PÇ	48,00	R\$ -	R\$ -
56.01.33	MECANISMO TOMADA 2P+T UNIVERSAL 10 A - 250 V, COM MARCAÇÃO 220 V, CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 14136 PADRÃO BRASILEIRO, COR BRANCA		PÇ	24,00	R\$ -	R\$ -
56.01.34	MECANISMO TOMADA 2P+T UNIVERSAL 10 A / 20 A - 250 V, CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 14136 PADRÃO BRASILEIRO, COR BRANCA		PÇ	48,00	R\$ -	R\$ -
56.01.35	MECANISMO TOMADA 3P 20 A - 250 V, CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 14136 PADRÃO BRASILEIRO, COR BRANCA		PÇ	6,00	R\$ -	R\$ -
56.01.36	MECANISMO COMANDO AUTOMÁTICO SENSOR DE PRESENÇA 500 W, 127 V, 60 Hz, IP65 DE 600VA, COR BRANCA		PÇ	6,00	R\$ -	R\$ -

56.01.37	MECANISMO SAÍDA FIO, COR BRANCA		PC	6,00	R\$ -	R\$ -
56.01.38	MECANISMO MÓDULO CEGO, COR BRANCA		PC	30,00	R\$ -	R\$ -
56.01.39	PLACA (2x4)" COR ÔNIX, EM TERMOPLÁSTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E 3 POSTOS		PC	24,00	R\$ -	R\$ -
56.01.40	PLACA CEGA (2x4)" COR ÔNIX, EM TERMOPLÁSTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO		PC	6,00	R\$ -	R\$ -
56.01.41	PLACA (4x4)" COR ÔNIX, EM TERMOPLÁSTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E 3+3 POSTOS		PC	24,00	R\$ -	R\$ -
56.01.42	PLACA CEGA (4x4)" COR ÔNIX, EM TERMOPLÁSTICO ISOLANTE, DE ALTO IMPACTO, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO		PC	6,00	R\$ -	R\$ -
56.01.43	LUMINÁRIA DE SOBREPOR NAS DIMENSÕES (1190x240x41) MM, CORPO DE CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, REFLETOR PARABÓLICO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE COM 98,5% DE PUREZA, ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE COM 98,5% DE PUREZA, COM 1 REATOR ELETRÔNICO EMBUTIDO E ALOJADO NICHOS CENTRAIS, COM LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 COM L:2x28W - MONTADA E INSTALADA		PC	6,00	R\$ -	R\$ -
56.01.44	LUMINÁRIA DE SOBREPOR NAS DIMENSÕES (590x240x41) MM, CORPO DE CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, REFLETOR PARABÓLICO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE COM 98,5% DE PUREZA, ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE COM 98,5% DE PUREZA, COM 1 REATOR ELETRÔNICO EMBUTIDO E ALOJADO NICHOS CENTRAIS, COM LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 COM L:2x14W - MONTADA E INSTALADA		PC	6,00	R\$ -	R\$ -
56.01.45	LUMINÁRIA DE SOBREPOR NAS DIMENSÕES (590x590x41) MM, CORPO DE CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, REFLETOR PARABÓLICO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE COM 98,5% DE PUREZA, ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE COM 98,5% DE PUREZA, COM 2 REATORES DUPLOS ELETRÔNICOS EMBUTIDOS E ALOJADOS NICHOS CENTRAIS, COM LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 COM L:4x14W - MONTADA E INSTALADA		PC	24,00	R\$ -	R\$ -
56.01.46	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LEDS 1,5 W, NAS DIMENSÕES (52x74x210) MM, BIVOLT AUTOMÁTICO 127 / 220 V, 6.400 K, FLUXO LUMINOSO DE 360 A 720 LM, COM 12 H DE AUTONOMIA, COM 2 BATERIAS RECARREGÁVEIS SELADAS E CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, COR PRETO BRANCA - MONTADA E INSTALADA		PC	6,00	R\$ -	R\$ -
56.01.47	FITA ISOLANTE 19 MM x 20 M		PC	6,00	R\$ -	R\$ -
56.01.48	FITA ISOLANTE AUTO-FUSÃO 19 MM x 10 M		PC	3,00	R\$ -	R\$ -
57.00.00	PINTURA QUARTO PAVIMENTO					R\$ -
57.01.01	PREPARAÇÃO PINTURA ACRÍLICA 1ª. LINHA COM SELADOR					
57.01.02	SOBRE REBOCO LISO E TRAVERTINO, LIXADO E SELADO COM SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO BRANCO - 2 DEMÃOS		M2	200,00	R\$ -	R\$ -
57.01.03	SOBRE FORRO DE GESSO, LIXADO E SELADO COM "DIRETO NO GESSO" - 2 DEMÃOS		M2	650,00	R\$ -	R\$ -
57.01.04	PINTURA ACRÍLICA 1ª. LINHA SOBRE SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO BRANCO APLICADO					
57.01.05	SOBRE FORRO DE GESSO, LIXADO E SELADO COM DIRETO NO GESSO APLICADO, COM APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA INTERIOR 1ª. LINHA E 2 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA FOSCA 1ª. LINHA COR BRANCO NEVE		M2	650,00	R\$ -	R\$ -
57.01.06	SOBRE PAREDE COM REBOCO LISO, LIXADO E SELADO COM SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO BRANCO, COM APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA INTERIOR 1ª. LINHA E 3 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA ACETINADA 1ª. LINHA COR GELO		M2	350,00	R\$ -	R\$ -
57.01.07	SOBRE PAREDE COM REBOCO LISO, LIXADO E SELADO COM SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO BRANCO, COM APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA INTERIOR 1ª. LINHA E 3 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA ACETINADA 1ª. LINHA COR VERMELHA E / OU PRETA		M2	35,00	R\$ -	R\$ -
57.01.08	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 1ª. LINHA SOBRE FUNDO PREPARADOR À BASE D'ÁGUA					
57.01.09	SOBRE REBOCO OU CONCRETO LIXADO E SELADO COM SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO BRANCO OU SUPERFÍCIE METÁLICA, COM APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE FUNDO PREPARADOR À BASE D'ÁGUA E 3 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO COR BRANCA		M2	10,00	R\$ -	R\$ -
57.01.10	PINTURA AUTOMOTIVA 1ª. LINHA TUBO PVC Ø 30 CM					
57.01.11	SOBRE TUBO PVC Ø 30 CM, LIXADO E COM APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE, SELADOR PARA PLÁSTICO, PRIMER BI-COMPONENTE, BASE POLIÉSTER MONOCOMPONENTE REALÇANDO CORES METÁLICAS E PEROLIZADAS, VERNIZ POLIURETANO BI-COMPONENTE PARA ACABAMENTO E ELASTIFICANTE PROMOVENDO FLEXIBILIDADE DO PRIMER PU, TINTA PU E VERNIZ PU SOBRE PEÇAS PLÁSTICAS, COM APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE FUNDO E 3 DEMÃOS DE TINTA NA COR DOURADO		M2	15,00	R\$ -	R\$ -
58.00.00	ANDAIMES METÁLICOS QUARTO PAVIMENTO					R\$ -
58.01.01	ANDAIMES METÁLICOS LOCAÇÃO MENSAL					
58.01.02	ANDAIME METÁLICO TUBULAR	////////////////	M	100,00	R\$ -	R\$ -
59.00.00	PORTA-BANDEIRAS QUARTO PAVIMENTO					R\$ -
59.01.01	PORTA-BANDEIRAS - BRASIL, MINAS GERAIS, PARÁ DE MINAS, CÂMARA MUNICIPAL E REPRESENTAÇÃO DIPLOMÁTICA					
59.01.02	05 MASTROS TUBO METÁLICO GALVANIZADO Ø 75 MM, TAMPONADO, INSTALADO, COM PINTURA AUTOMOTIVA COMPLETO - CONFORME PROJETO		M	36,00	R\$ -	R\$ -
MATERIAIS E SERVIÇOS PARCIAIS QUINTO PAVIMENTO						

60.00.00	CORTES E PERFURAÇÕES ESTRUTURAIS QUINTO PAVIMENTO						R\$ -
60.01.01	CORTE DISCO DIAMANTADO CONCRETO ARMADO						
60.01.02	CORTE COM DISCO DIAMANTADO, C=300 cm	////////////////	UN	2,00	R\$ -		R\$ -
60.01.03	FURO EM CONCRETO ARMADO						
60.01.04	FURO PERFURATRIZ Ø 1/2", Ø 5/8" E Ø 3/4" EM CONCRETO, C=20 cm	////////////////	UN	2,00	R\$ -		R\$ -
60.01.05	FURO COPO ROTATIVO Ø 50 MM EM CONCRETO, C=20 cm	////////////////	UN	2,00	R\$ -		R\$ -
60.01.06	FURO COPO ROTATIVO Ø 75 MM EM CONCRETO, C=20 cm	////////////////	UN	2,00	R\$ -		R\$ -
60.01.07	FURO COPO ROTATIVO Ø 100 MM EM CONCRETO, C=20 cm	////////////////	UN	2,00	R\$ -		R\$ -
60.01.08	FURO COPO ROTATIVO Ø 150 MM EM CONCRETO, C=20 cm	////////////////	UN	2,00	R\$ -		R\$ -
60.01.09	RUPTURA EM CONCRETO ARMADO						
60.01.10	RUPTURA EM CONCRETO ARMADO COM MARTELETE DEMOLIDOR	////////////////	DIA	2,00	R\$ -		R\$ -
60.01.11	ANCORAGEM DE BARRAS EM CONCRETO						
60.01.12	ANCORAGEM DE BARRAS EM CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA BI-COMPONENTE À BASE DE POLIÉSTER		KG	2,00	R\$ -		R\$ -
61.00.00	ALVENARIAS QUINTO PAVIMENTO						R\$ -
61.01.01	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO SEGUNDO PAVIMENTO						
61.01.02	TIJOLO CERÂMICO FURADO (09X19X29) CM, E=09 CM, A REVESTIR, MÃO-DE-OBRA INCLUSA	////////////////	M2	32,00	R\$ -		R\$ -
62.00.00	REVESTIMENTOS QUINTO PAVIMENTO						R\$ -
62.01.01	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E CAL						
62.01.02	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 - A COLHER, MÃO-DE-OBRA INCLUSA	////////////////	M2	32,00	R\$ -		R\$ -
62.01.03	REBOCO PAULISTA LISO COM ARGAMASSA 1:6:2 - INTERNO E EXTERNO, MÃO-DE-OBRA INCLUSA	////////////////	M2	32,00	R\$ -		R\$ -
62.01.06	REVESTIMENTO CERÂMICO						
62.01.07	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 - A COLHER, MÃO-DE-OBRA INCLUSA	////////////////	M2	32,00	R\$ -		R\$ -
62.01.08	EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:5:2 - INTERNO E EXTERNO, MÃO-DE-OBRA INCLUSA	////////////////	M2	32,00	R\$ -		R\$ -
62.01.09	REVESTIMENTO CERÂMICO BRILHANTE (31X58) CM, RETIFICADO, COR BRANCA, COM 10% DE ACRÉSCIMO PARA RECORTES, MÃO-DE-OBRA INCLUSA		M2	35,20	R\$ -		R\$ -
62.01.10	ARGAMASSA ASSENTAMENTO TIPO ACI		KG	211,20	R\$ -		R\$ -
62.01.11	REJUNTE FLEXÍVEL BRANCO REVESTIMENTO CERÂMICO		KG	6,00	R\$ -		R\$ -
63.00.00	MARCOS DE PORTAS E SOLEIRAS INTERNOS QUINTO PAVIMENTO						R\$ -
63.01.01	MARCOS PORTAS						
63.01.02	GRANITO PRETO (74x210x25) CM COM ACABAMENTO RETO INTERNO, EXTERNO E 3 CM REVERSO - PORTAS WC'S FEM E MAS	////////////////	UN	2,00	R\$ -		R\$ -
63.01.03	GRANITO PRETO (104x210x25) CM COM ACABAMENTO RETO INTERNO, EXTERNO E 3 CM REVERSO - PORTAS WC'S ADAPTADOS FEM E MAS	////////////////	UN	2,00	R\$ -		R\$ -
63.01.04	SOLEIRAS INTERNAS						
63.01.05	GRANITO PRETO (70x20) CM COM ACABAMENTO RETO - PORTAS WC'S FEM E MAS	////////////////	UN	2,00	R\$ -		R\$ -
63.01.06	GRANITO PRETO (100x20) CM COM ACABAMENTO RETO - PORTAS ESCADAS SOCIAL E SERVIÇO PORTAS WC'S ADAPTADOS FEM E MAS	////////////////	UN	4,00	R\$ -		R\$ -
64.00.00	ESQUADRIAS DE PORTAS INTERNAS QUINTO PAVIMENTO						R\$ -
64.01.01	PORTA VARRER CORRER VIDRO CRISTAL TEMPERADO INCOLOR, COMPLETA						
64.01.02	10 MM JATEADO E SERIGRAFADO COR PRETA (80x200) CM, 01 FOLHA CORRER, SEM BÁSCULA - PORTAS BOXES SANITÁRIOS FEM E MAS		UN	2,00	R\$ -		R\$ -
64.01.03	10 MM JATEADO E SERIGRAFADO COR PRETA (70x210) CM, 01 FOLHA VARRER, SEM BÁSCULA - PORTAS WC'S FEM E MAS		UN	2,00	R\$ -		R\$ -
64.01.04	10 MM (100x210) CM, 01 FOLHA VARRER, SEM BÁSCULA - PORTAS SALAS EXPANSÃO E WC'S ADAPTADOS FEM E MAS		UN	2,00	R\$ -		R\$ -
64.01.05	10 MM (280x250) CM, 04 FOLHAS CORRER, SEM BÁSCULA - PORTAS TERRAÇO PANORÂMICO CÍVICO		UN	2,00	R\$ -		R\$ -
64.01.06	10 MM (470x250) CM, 04 FOLHAS CORRER, SEM BÁSCULA - PORTA SAGUÃO HALL NOBRE CENTRO CÍVICO		UN	1,00	R\$ -		R\$ -
64.01.07	10 MM (500x250) CM, 04 FOLHAS CORRER, SEM BÁSCULA - PORTAS TERRAÇO PANORÂMICO CÍVICO		UN	10,00	R\$ -		R\$ -

64.01.08	10 MM CONJUNTO MISTO [PORTA 2x(225x250) + FIXO 2x(270x250) + PORTA 4x(480x250) + FIXO 2x(120x250) + PORTA E FIXO 2x(400x250) + PORTA E FIXO 2x(700x250)] CM, SEM BÁSCULAS - CENTRO CÍVICO 224 LUGARES E CIRCULAÇÃO		UN	1,00	R\$ -	R\$ -
64.01.09	VIGA BARRA QUADRADA ALUMÍNIO NATURAL FOSCO (4x4)", SEÇÃO TRANSVERSAL (114,3x114,3) MM, PESANDO 35,274 KG/M, NAS DIMENSÕES [2x(225x11,43x11,43) + 2x(270x11,43x11,43) + 4x(480x11,43x11,43) + 2x(120x11,43x11,43) + 2x(400x11,43x11,43) + 2x(700x11,43x11,43)], CM AFIXADA NAS EXTREMIDADES COM "INSERTS" COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, COM 4 FUROS Ø 1/2" E ANCORADA COM 4 CHUMBADORES TIPO "PARABOLT" Ø 1/2" - VERGA CONJUNTO DE FECHAMENTO DE PORTAS E VIDRO FIXO DO CENTRO CÍVICO 224 LUGARES E CIRCULAÇÃO		M	53,50	R\$ -	R\$ -
65.00.00	INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDRO-SANITÁRIAS ÁGUA FRIA QUINTO PAVIMENTO - WC'S ADAPTADOS FEM E MAS					R\$ -
65.01.01	REGISTRO GAVETA Ø 3/4" - CONFORME OBRA/SERVIÇO		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
65.01.02	REGISTRO GAVETA Ø 1" - CONFORME OBRA/SERVIÇO		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
65.01.03	TUBO DE PVC SOLDÁVEL 20 MM		M	12,00	R\$ -	R\$ -
65.01.04	TUBO DE PVC SOLDÁVEL 25 MM		M	12,00	R\$ -	R\$ -
65.01.05	TUBO VDE COM JOELHO AZUL 90° COM ANEL 40x38 MM		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
65.01.06	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO PARA REGISTRO 25x3/4"		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
65.01.07	JOELHO 45° SOLDÁVEL 20 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
65.01.08	JOELHO 90° SOLDÁVEL 20 MM		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
65.01.09	JOELHO 45° SOLDÁVEL 25 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
65.01.10	JOELHO 90° SOLDÁVEL 25 MM		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
65.01.11	JOELHO 90° SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO 20x1/2"		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
65.01.12	JOELHO 90° SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO 25x1/2"		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
65.01.13	TÊ 90° SOLDÁVEL 25 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
65.01.14	TÊ DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 50x25 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
65.01.15	TÊ 90° SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25x1/2"		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
65.01.16	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 25x20 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
65.01.17	LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO 25x1/2"		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
65.01.18	PLUG COM ROSCA 1/2"		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
65.01.19	ADESIVO (FRASCO PLÁSTICO) 850 G		UN	1,00	R\$ -	R\$ -
65.01.20	SOLUÇÃO LIMPADORA (FRASCO PLÁSTICO) 1000 CM³		UN	1,00	R\$ -	R\$ -
65.01.21	FITA VEDAROSCA 19 MM COM25 M		UN	1,00	R\$ -	R\$ -
66.00.00	INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDRO-SANITÁRIAS ESGOTO SANITÁRIO QUINTO PAVIMENTO - WC'S ADAPTADOS FEM E MAS					R\$ -
66.01.01	TUBO EM PVC ESGOTO COM PONTA BOLSA SOLDÁVEL 40 MM		M	3,00	R\$ -	R\$ -
66.01.02	TUBO EM PVC ESGOTO COM PONTA BOLSA E VIROLA 50 MM		M	6,00	R\$ -	R\$ -
66.01.03	TUBO EM PVC ESGOTO COM PONTA BOLSA E VIROLA 75 MM		M	3,00	R\$ -	R\$ -
66.01.04	TUBO EM PVC ESGOTO COM PONTA BOLSA E VIROLA 100 MM		M	6,00	R\$ -	R\$ -
66.01.05	LUVA SIMPLES 40 MM		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
66.01.06	LUVA SIMPLES 50 MM		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
66.01.07	LUVA SIMPLES 75 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
66.01.08	LUVA SIMPLES 100 MM		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
66.01.09	JOELHO 45° 40 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
66.01.10	JOELHO 90° 40 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
66.01.11	JOELHO 45° 50 MM		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
66.01.12	JOELHO 90° 50 MM		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
66.01.13	JOELHO 45° 75 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
66.01.14	JOELHO 90° 75 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
66.01.15	JOELHO 45° 100 MM		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
66.01.16	JOELHO 90° 100 MM		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -

66.01.17	JUNÇÃO SIMPLES 100x50 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
66.01.18	JUNÇÃO SIMPLES 100x75 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
66.01.19	JUNÇÃO SIMPLES 100x100 MM		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
66.01.20	PLUG ESGOTO 100 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
66.01.21	CAIXA SIFONADA MONTADA COM GRELHA E PORTA-GRELHA (150x150x75) MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
66.01.22	ANEL DE BORRACHA 50 MM		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
66.01.23	ANEL DE BORRACHA 75 MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
66.01.24	ANEL DE BORRACHA 100 MM		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
66.01.25	ADESIVO (FRASCO PLÁSTICO) 850 G		PÇ	1,00	R\$ -	R\$ -
66.01.26	SOLUÇÃO LIMPADORA (FRASCO PLÁSTICO) 1000 CM³		PÇ	1,00	R\$ -	R\$ -
66.01.27	PASTA LUBRIFICANTE 400 G		PÇ	1,00	R\$ -	R\$ -
67.00.00	METAIS E LOUÇAS SANITÁRIOS QUINTO PAVIMENTO					R\$ -
67.01.01	ACABAMENTO CANOPLA CROMADA REGISTRO GAVETA Ø 3/4" - CONFORME OBRA/SERVIÇO		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
67.01.02	ACABAMENTO CANOPLA CROMADA REGISTRO GAVETA Ø 1" - CONFORME OBRA/SERVIÇO		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
67.01.03	CUBA REDONDA SOBREPOR UNIVERSAL BRANCA Ø 36 CM - WC'S ADAPTADOS FEM E MAS		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
67.01.04	VÁLVULA Ø 1/2" INOX PARA LAVATÓRIO COM TAMPÃO - WC'S ADAPTADOS FEM E MAS		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
67.01.05	SIFÃO FLEXÍVEL Ø 40 MM CROMADO EXTENSÍVEL METALIZADO E AJUSTÁVEL COM ARRUELA DE METAL - WC'S ADAPTADOS FEM E MAS		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
67.01.06	TORNEIRA Ø 1/2" DE MESA METAL CROMADO PARA LAVATÓRIO COM ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM LEVE PRESSÃO MANUAL E FECHAMENTO EM APROXIMADAMENTE 6 SEGUNDOS - WC'S ADAPTADOS FEM E MAS		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
67.01.07	ENGATE FLEXÍVEL Ø 1/2" 40 CM MALHA INOX PARA LIGAÇÃO DE PIA - WC'S ADAPTADOS FEM E MAS		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
67.01.08	DISPENSADOR PARA SABONETE/DETERGENTE DE MESA EM METAL CROMADO QUE, QUANDO PRESSIONADO, FORNECE A QUANTIDADE IDEAL (APROXIMADAMENTE 1 ML) DE DETERGENTE OU SABONETE LÍQUIDO, COM ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM LEVE PRESSÃO MANUAL E FÁCIL ABASTECIMENTO POR CIMA (RETIRANDO O CARTUCHO), OU POR BAIXO (RETIRANDO O RESERVATÓRIO) COM CAPACIDADE PARA UM LITRO DE DETERGENTE OU SABONETE LÍQUIDO - WC'S ADAPTADOS FEM E MAS		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
67.01.09	VASO SANITÁRIO CAIXA ACOPLADA BRANCO COM DIMENSÕES: COMPRIMENTO 630 MM, LARGURA ASSENTO 370 MM, LARGURA CAIXA ACOPLADA 400 MM, ALTURA BASE TAMPA 380 MM, ALTURA CAIXA ACOPLADA 795 MM, COMPRIMENTO ASSENTAMENTO 640 MM, EIXO SIFÃO 305 MM E EIXO ALIMENTAÇÃO H=200 MM E L=150 MM - WC'S ADAPTADOS FEM E MAS		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
67.01.10	TAMPA VASO SANITÁRIO CAIXA ACOPLADA BRANCO COM DIMENSÕES: COMPRIMENTO 515 MM, LARGURA 370 MM, ALTURA BASE TAMPA 360 MM, ALTURA ENCAIXE TAMPA 430 MM, COMPRIMENTO ASSENTAMENTO 585 MM, EIXO SIFÃO 260 MM E EIXO CANOPLA 330 MM - WC'S ADAPTADOS FEM E MAS		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
67.01.11	ANEL DE VEDAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO SEM GUIA		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
67.01.12	PARAFUSO CASTELO CROMADO BUCHA 10S PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO		CJ	2,00	R\$ -	R\$ -
67.01.13	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX COM 40 CM CONFORME NBR 9050 ABNT		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
67.01.14	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX COM 60 CM CONFORME NBR 9050 ABNT		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
68.00.00	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO QUINTO PAVIMENTO					R\$ -
68.01.01	HIDRANTES INTERNOS					
68.01.02	MANGUEIRA SINTEX N-TIPO 2, NBR11861, CAPA SIMPLES TECIDA EM FIO DE POLIESTER, TUBO INTERNO DE BORRACHA SINTÉTICA, NA COR BRANCA DE 38 MM, 15 M		PÇ	6,00	R\$ -	R\$ -
68.01.03	MANGUEIRA SINTEX N-TIPO 2, NBR11861, CAPA SIMPLES TECIDA EM FIO DE POLIESTER, TUBO INTERNO DE BORRACHA SINTÉTICA, NA COR BRANCA DE 38 MM, 20 M		PÇ	1,00	R\$ -	R\$ -
68.01.04	ESGUICHO JATO SÓLIDO, DIÂMETRO DE 11/2"x13 MM, ENGATE RÁPIDO		PÇ	3,00	R\$ -	R\$ -
68.01.05	CHAVE PARA MANGUEIRA		PÇ	6,00	R\$ -	R\$ -
68.01.06	ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRE O VIDRO"		PÇ	3,00	R\$ -	R\$ -
68.01.07	PAINEL DE ALARME DE INCÊNDIO		PÇ	1,00	R\$ -	R\$ -
68.01.08	EXTINTORES					
68.01.09	ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO (85x38x30) MM COM VISOR		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
68.01.10	SIMBOLOGIA PARA EXTINTOR		PÇ	13,00	R\$ -	R\$ -
68.01.11	EXTINTOR DE AP 10 L		PÇ	1,00	R\$ -	R\$ -
68.01.12	EXTINTOR DE PQS 6 KG		PÇ	10,00	R\$ -	R\$ -
68.01.13	EXTINTOR DE CO2 6 KG		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -

68.01.14	ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA					
68.01.15	SINALIZAÇÃO DE SAÍDA PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		PÇ	8,00	R\$ -	R\$ -
68.01.16	SÍMBOLO S2		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
68.01.17	SIRENE ELÉTRICA, C/C, ACIONADA ATRAVÉS DAS CENTRAIS ELÉTRICAS DE INCÊNDIO, CONFORME PROJETO		UN	3,00	R\$ -	R\$ -
68.01.18	ESCALA DE ACESSO À PLATAFORMA DA BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO DEBAIXO DA CAIXA D'ÁGUA RUA ALEMANHA, COM GUARDA-CORPO, PINTADA MONTADA E INSTALADA - CONFORME PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO APROVADO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		M	3,50	R\$ -	R\$ -
68.01.19	ESCALA DE ACESSO À CAIXA D'ÁGUA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, COM GUARDA-CORPO, PINTADA MONTADA E INSTALADA - CONFORME PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO APROVADO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		M	8,50	R\$ -	R\$ -
68.01.20	PLATAFORMA PARA ASSENTAMENTO DA BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, COM SUSTENTAÇÃO EM PERFIS METÁLICOS DUPLADOS, COM DIMENSÃO (2,35x1,70) M2, EM CHAPA ANTE DERRAPANTE DE 2.65 MM, FABRICADA, MONTADA E PINTADA – CONFORME PROJETO		UN	1,00	R\$ -	R\$ -
68.01.21	ESCALA INTERNA DE ACESSO À PLATAFORMA (ITEM 11.01.18), EM PERFIL CHAPA 18 DE (100x30) MM, EM CHAPA ANTE DERRAPANTE DE 2.65 MM, FABRICADA, MONTADA E PINTADA – CONFORME PROJETO		UN	1,00	R\$ -	R\$ -
68.01.22	ELETROBOMBA TRIFÁSICA 7,5 CV, MONTADA E INSTALADA - CONFORME PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO APROVADO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		UN	1,00	R\$ -	R\$ -
68.01.23	MANÔMETRO 0-100 PSI, MONTADO E INSTALADO - CONFORME PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO APROVADO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		UN	1,00	R\$ -	R\$ -
68.01.24	PRESSOSTATO DANFOS, MONTADO E INSTALADO - CONFORME PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO APROVADO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		UN	1,00	R\$ -	R\$ -
68.01.25	QUADRO COM PARTIDA DIRETA 10 CV TRIFÁSICO, MONTADO E INSTALADO - CONFORME PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO APROVADO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		UN	1,00	R\$ -	R\$ -
68.01.26	CILINDRO PRESSÃO 150 MM, 1,20 M COM GARRAS, MONTADO E INSTALADO - CONFORME PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO APROVADO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		UN	1,00	R\$ -	R\$ -
68.01.27	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL PORTINHOLA Ø 2 1/2" 63 MM		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
68.01.28	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL PORTINHOLA Ø 1/2" 13 MM		UN	1,00	R\$ -	R\$ -
68.01.29	REGISTRO GAVETA Ø 2 1/2" 63 MM		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
68.01.30	REGISTRO GLOBO Ø 1" 25 MM		UN	1,00	R\$ -	R\$ -
68.01.31	REGISTRO GLOBO Ø 1/2" 13 MM		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
68.01.32	BUCHA REDUÇÃO (13x07) MM (1/2x1/4)" - MANÔMETRO		PÇ	1,00	R\$ -	R\$ -
68.01.33	BUCHA REDUÇÃO (1/2x7/16)" - PRESSOSTATO		PÇ	1,00	R\$ -	R\$ -
68.01.34	COTOVELO FG 90º Ø 2 1/2" (63 MM)		PÇ	6,00	R\$ -	R\$ -
68.01.35	COTOVELO FG 90º Ø 1" (25 MM)		PÇ	3,00	R\$ -	R\$ -
68.01.36	COTOVELO FG 90º Ø 1/2" (13 MM)		PÇ	7,00	R\$ -	R\$ -
68.01.37	TÊ FG 90º Ø 2 1/2" (63 MM)		PÇ	3,00	R\$ -	R\$ -
68.01.38	TÊ FG 90º Ø 1" (25 MM)		PÇ	1,00	R\$ -	R\$ -
68.01.39	TÊ FG 90º Ø 1/2" (13 MM)		PÇ	5,00	R\$ -	R\$ -
68.01.40	LUVA DE FERRO MALEÁVEL Ø 2 1/2" (63 MM)		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
68.01.41	LUVA DE FERRO MALEÁVEL Ø 1" (25 MM)		PÇ	1,00	R\$ -	R\$ -
68.01.42	LUVA DE FERRO MALEÁVEL Ø 1/2" (13 MM)		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
68.01.43	UNIÃO ASSENTO PLANO Ø 2 1/2" (63 MM)		PÇ	5,00	R\$ -	R\$ -
68.01.44	UNIÃO ASSENTO PLANO Ø 1" (25 MM)		PÇ	1,00	R\$ -	R\$ -
68.01.45	UNIÃO ASSENTO PLANO Ø 1/2" (13 MM)		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
68.01.46	NIPLE DUPLO FG Ø 2 1/2" (63 MM)		PÇ	14,00	R\$ -	R\$ -
68.01.47	NIPLE DUPLO FG Ø 1" (25 MM)		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
68.01.48	NIPLE DUPLO FG Ø 1/2" (13 MM)		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
68.01.49	BUCHA REDUÇÃO FG Ø (2 1/2x1)" (63x25) MM		PÇ	1,00	R\$ -	R\$ -
68.01.50	BUCHA REDUÇÃO FG Ø (1x1/2)" (25x13) MM		PÇ	1,00	R\$ -	R\$ -
68.01.51	TUBO GALVANIZADO DIN 2440 Ø 2 1/2" (63 MM)		M	12,00	R\$ -	R\$ -
68.01.52	TUBO GALVANIZADO BS 1387 Ø 1" (25 MM)		M	6,00	R\$ -	R\$ -
68.01.53	TUBO GALVANIZADO BS 1387 Ø 1/2" (13 MM)		M	6,00	R\$ -	R\$ -
68.01.54	CABO PVC ANTICHAMA, ISOLAMENTO 750 V, SEÇÃO DE 4,0 MM² - POSITIVO SIRENE PRETO - INTERLIGAÇÃO PISO TERCEIRO PAVIMENTO E REPETIDORA PRIMEIRO PAVIMENTO		M	200,00	R\$ -	R\$ -
68.01.55	CABO PVC ANTICHAMA, ISOLAMENTO 750 V, SEÇÃO DE 4,0 MM² - NEGATIVO SIRENE VERMELHO - INTERLIGAÇÃO PISO TERCEIRO PAVIMENTO E REPETIDORA PRIMEIRO PAVIMENTO		M	200,00	R\$ -	R\$ -

69.00.00	INSTALAÇÕES SISTEMA DE PRESURIZAÇÃO - REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO QUINTO PAVIMENTO					R\$ -
69.01.01	CAIXA DE EMBUTIR CHAPA AÇO GALVANIZADO (20x20) CM COM TAMPA E PARAFUSO - MONTADA E INSTALADA		UN	1,00	R\$ -	R\$ -
69.01.02	CAIXA RETANGULAR (4x4)"		PÇ	4,00	R\$ -	R\$ -
69.01.03	FITA ISOLANTE 19 MM x 20 M		UN	5,00	R\$ -	R\$ -
69.01.04	FITA ISOLANTE AUTO-FUSÃO 19 MM x 10 M		UN	5,00	R\$ -	R\$ -
70.00.00	INSTALAÇÕES PREDIAIS ELÉTRICAS QUINTO PAVIMENTO					R\$ -
70.01.01	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 2 1/2"		M	5,00	R\$ -	R\$ -
70.01.02	CABO PVC ANTICHAMA, ISOLAMENTO 1.000 V, SEÇÃO DE 25 MM² - 50% FASE		M	50,00	R\$ -	R\$ -
70.01.03	CABO PVC ANTICHAMA, ISOLAMENTO 1.000 V, SEÇÃO DE 25 MM² - 50% NEUTRO		M	50,00	R\$ -	R\$ -
70.01.04	CABO PVC ANTICHAMA, ISOLAMENTO 1.000 V, SEÇÃO DE 70 MM² - 50% FASE		M	25,00	R\$ -	R\$ -
70.01.05	CABO PVC ANTICHAMA, ISOLAMENTO 1.000 V, SEÇÃO DE 70 MM² - 50% NEUTRO		M	25,00	R\$ -	R\$ -
70.01.06	CABO PVC ANTICHAMA, ISOLAMENTO 1.000 V, SEÇÃO DE 95 MM² - 50% FASE		M	25,00	R\$ -	R\$ -
70.01.07	CABO PVC ANTICHAMA, ISOLAMENTO 1.000 V, SEÇÃO DE 95 MM² - 50% NEUTRO		M	25,00	R\$ -	R\$ -
70.01.08	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MÓVEL DUPLO (4x4)"		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -
70.01.09	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 32 A, CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 60898		UN	3,00	R\$ -	R\$ -
71.00.00	TUBULAÇÃO E REDE TELECOMUNICAÇÃO ESTRUTURADA QUINTO PAVIMENTO					R\$ -
71.01.01	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 3/4"		M	50,00	R\$ -	R\$ -
71.01.02	CAIXA CHAPA 18 (4x4)" PARA PONTO DE TRANSMISSÃO E OU DE PASSAGEM FERRO FUNDIDO ESMALTADO. ESTAMPADA *(SEM SOLDA)		UN	50,00	R\$ -	R\$ -
71.01.03	CAIXA PARA PADRÃO TELEBRÁS N1 (10x10x05) CM COM FUNDO DE MADEIRA		UN	1,00	R\$ -	R\$ -
71.01.04	CAIXA PARA PADRÃO TELEBRÁS N4 (60x60x12) CM COM FUNDO DE MADEIRA		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
71.01.05	CAIXA PARA PADRÃO TELEBRÁS N6 (100x100x12) CM COM FUNDO DE MADEIRA		UN	1,00	R\$ -	R\$ -
72.00.00	SISTEMA PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA QUINTO PAVIMENTO					R\$ -
72.01.01	BARRA REDONDA AÇO GALVANIZADO A FOGO (RE-BAR) 3/8"x3,40 M		UN	3,00	R\$ -	R\$ -
72.01.02	CLIPS PARA EMENDA BARRA REDONDA AÇO GALVANIZADO A FOGO		PÇ	24,00	R\$ -	R\$ -
72.01.03	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE AÇO (20x20) CM DE EMBUTIR COM 09 TERMINAIS		UN	1,00	R\$ -	R\$ -
72.01.04	FITA PERFURADEIRA LATÃO ESTANHADO PARA CAIXA DE EQUALIZAÇÃO LARGURA 20 MM, ROLO DE 3 M		ROLO	2,00	R\$ -	R\$ -
72.01.05	PARA RAIOS 01 DESC. LAT. CROM. 250 MM		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
72.01.06	MASTRO ELETRO AÇO GF 6 M x 1 1/2"		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
72.01.07	ABRAÇADEIRA GUIA PROT REF 2 - DESC 1 1/2"		UN	4,00	R\$ -	R\$ -
72.01.08	ABRAÇADEIRA GUIA PROT SIM 2 - DESC 1 1/2"		UN	6,00	R\$ -	R\$ -
72.01.09	CONECTOR DE PRESSÃO 35 MM2		UN	8,00	R\$ -	R\$ -
72.01.10	ARRUELA LISA 1/4" INOX		UN	28,00	R\$ -	R\$ -
72.01.11	BUCHA NYLON N8		UN	28,00	R\$ -	R\$ -
72.01.12	PARAFUSO INOX SEXTAVADO ROSCA SOBERBA MT6 x 60 MM		UN	28,00	R\$ -	R\$ -
72.01.13	SINALIZADOR DUPLO COM RELÉ FOTOELÉTRICO		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
72.01.14	ABRAÇADEIRA PARA AFIXAR SINALIZADOR MASTRO 1 1/2"		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
72.01.15	APOIO PARA MASTRO TIPO PORTA-BANDEIRA		UN	2,00	R\$ -	R\$ -
72.01.16	ABRAÇADEIRA GUIA PROT SIM 2 - PORTA BANDEIRA 1 1/2"		UN	6,00	R\$ -	R\$ -
72.01.17	CABO DE COBRE NÚ 35 MM2 7 FIOS x 2,5 MM - NBR 65		M	350,00	R\$ -	R\$ -
72.01.18	FIXADOR UNIVERSAL SPDA LATÃO ESTANHADO ATÉ 70,00 MM2		UN	394,00	R\$ -	R\$ -
72.01.19	PARAFUSO INOX AUTOTARRAXANTE PANELA 4,2 x 32 MM		UN	346,00	R\$ -	R\$ -
72.01.20	BUCHA NYLON N6		UN	346,00	R\$ -	R\$ -

72.01.21	ARRUELA LISA ABA LARGA M-5 INOX		UN	346,00	R\$ -	R\$ -
72.01.22	CONECTOR FORJADO PARA INSERT 70 COM PINO ESTANHADO		UN	30,00	R\$ -	R\$ -
72.01.23	ATERRAMENTO INSERT M12 AJUSTE 25 A 40 MM		UN	30,00	R\$ -	R\$ -
73.00.00	BIOMBOS BOXES SANITÁRIOS E BANCADAS QUINTO PAVIMENTO					R\$ -
73.01.01	BIOMBOS BOXES SANITÁRIOS					
73.01.02	BIOMBO FIXO VERTICAL [(100x200)+(60x200)] CM BOXE SANITÁRIO EM GRANITO PRETO E=2 CM, POLIDO DOIS LADOS, COM DRENO POSTERIOR CORTE (10x10) CM, ASSENTADA COM PERFIL ALUMÍNIO NATURAL FOSCO (1x1x1/8)" HORIZONTAL C=(100+60) CM E VERTICALMENTE C=2x(200) CM, COM DEZ FUROS Ø 1/2", AFIXADA COM PARAFUSOS "PANELA" ROSCA SOBERBA ZINCADO BUCHA 10S - SANITÁRIOS FEM E MAS	////////////////	UN	2,00	R\$ -	R\$ -
73.01.03	BANCADAS LAVATÓRIO					
73.01.04	BANCADA LAVATÓRIO EM GRANITO PRETO E=2 CM (52x52) CM, COM CUBA REDONDA SOBREPOR UNIVERSAL BRANCA Ø 36 CM EXCLUSA, FAIXA FRONTAL L=10 CM, RODABANCADA L=10 CM, APOIADA SOBRE PEDRA VERTICAL (50x90) CM POLIDA DOIS LADOS E HORIZONTAL L=8 CM C=(100+50) CM COM QUATRO FUROS Ø 1/2" CADA, AFIXADA COM PARAFUSO CASTELO CROMADO BUCHA 10S - SANITÁRIOS FEM E MAS	////////////////	UN	2,00	R\$ -	R\$ -
74.00.00	ANDAIMES METÁLICOS QUINTO PAVIMENTO					R\$ -
74.01.01	ANDAIMES METÁLICOS LOCAÇÃO MENSAL					
74.01.02	ANDAIME METÁLICO TUBULAR	////////////////	M	50,00	R\$ -	R\$ -
MATERIAIS E SERVIÇOS PARCIAIS COBERTURA						
75.00.00	CORTES E PERFURAÇÕES ESTRUTURAIS COBERTURA					R\$ -
75.01.01	CORTE DISCO DIAMANTADO CONCRETO ARMADO					
75.01.02	CORTE COM DISCO DIAMANTADO, C=300 cm	////////////////	UN	1,00	R\$ -	R\$ -
75.01.03	FURO EM CONCRETO ARMADO					
75.01.04	FURO PERFURATRIZ Ø 1/2", Ø 5/8" E Ø 3/4" EM CONCRETO, C=20 cm	////////////////	UN	1,00	R\$ -	R\$ -
75.01.05	FURO COPO ROTATIVO Ø 50 MM EM CONCRETO, C=20 cm	////////////////	UN	1,00	R\$ -	R\$ -
75.01.06	FURO COPO ROTATIVO Ø 75 MM EM CONCRETO, C=20 cm	////////////////	UN	1,00	R\$ -	R\$ -
75.01.07	FURO COPO ROTATIVO Ø 100 MM EM CONCRETO, C=20 cm	////////////////	UN	1,00	R\$ -	R\$ -
75.01.08	FURO COPO ROTATIVO Ø 150 MM EM CONCRETO, C=20 cm	////////////////	UN	1,00	R\$ -	R\$ -
75.01.09	RUPTURA EM CONCRETO ARMADO					
75.01.10	RUPTURA EM CONCRETO ARMADO COM MARTELETE DEMOLIDOR	////////////////	DIA	1,00	R\$ -	R\$ -
75.01.11	ANCORAGEM DE BARRAS EM CONCRETO					
75.01.12	ANCORAGEM DE BARRAS EM CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA BI-COMPONENTE A BASE DE POLIÉSTER		KG	1,00	R\$ -	R\$ -
76.00.00	SUPRA ESTRUTURA COBERTURA					R\$ -
76.01.01	ARMAÇÃO SUPRA ESTRUTURA COBERTURA					
76.01.02	ARMAÇÃO SUPRA ESTRUTURA COBERTURA AÇO CA-60B 5.0 MM		KG	9,25	R\$ -	R\$ -
76.01.03	ARMAÇÃO SUPRA ESTRUTURA COBERTURA AÇO CA-50A 6.3 MM		KG	15,00	R\$ -	R\$ -
76.01.04	ARMAÇÃO SUPRA ESTRUTURA COBERTURA AÇO CA-50A 8.0 MM		KG	24,25	R\$ -	R\$ -
76.01.05	ARMAÇÃO SUPRA ESTRUTURA COBERTURA AÇO CA-50A 10.0 MM		KG	14,88	R\$ -	R\$ -
76.01.06	ARMAÇÃO SUPRA ESTRUTURA COBERTURA AÇO CA-50A 12.5 MM		KG	23,10	R\$ -	R\$ -
76.01.09	FORMA SUPRA ESTRUTURA COBERTURA					
76.01.10	FORMA SUPRA ESTRUTURA COBERTURA COMPENSADO RESINADO 14.0 MM, SARRAFEADO E GRAVATADO	////////////////	M2	5,00	R\$ -	R\$ -
76.01.13	CONCRETO SUPRA ESTRUTURA COBERTURA					
76.01.14	CONCRETO CONVENCIONAL B1 Fck=> 20,0 MPa SUPRA ESTRUTURA COBERTURA	////////////////	M3	0,50	R\$ -	R\$ -
77.00.00	ALVENARIAS E DIVISÕES COBERTURA					R\$ -

77.01.01	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO							
77.01.02	(14x19x29) CM, E=14 CM, A REVESTIR - FOSSOS ELEVADORES SOCIAIS E EMERGÊNCIA	////////////////	M2	30,00	R\$ -	R\$ -		
78.00.00	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS COBERTURA					R\$ -		
78.01.01	IMPERMEABILIZAÇÃO MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO							
78.01.02	TIPO III, E=4 MM COM 10% DE ACRÉSCIMO PARA RECORTES		M2	30,00	R\$ -	R\$ -		
78.01.03	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO À BASE DE ÁGUA, GALÃO 3,6 KG		GL	6,00	R\$ -	R\$ -		
78.01.04	CIMENTO ASFÁLTICO, BARRA 15 KG		BR	3,00	R\$ -	R\$ -		
79.00.00	REVESTIMENTOS COBERTURA					R\$ -		
79.01.01	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E CAL							
79.01.02	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3, A COLHER - REBOCO PAULISTA LISO	////////////////	M2	60,00	R\$ -	R\$ -		
79.01.03	REBOCO TRAVERTINO TEXTURIZADO COM ARGAMASSA 1:6:2 EXTERNO - PAREDES CAIXAS D'ÁGUA E ELEVADORES	////////////////	M2	60,00	R\$ -	R\$ -		
80.00.00	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA PLUVIAL COBERTURA					R\$ -		
80.01.01	TUBO PVC ESGOTO COM PONTA BOLSA E VIROLA 100 MM		M	96,00	R\$ -	R\$ -		
80.01.02	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 100 MM		PÇ	104,00	R\$ -	R\$ -		
80.01.03	JOELHO 90º PVC ESGOTO 100 MM		PÇ	72,00	R\$ -	R\$ -		
80.01.04	TÊ 90º PVC ESGOTO 100 MM		PÇ	24,00	R\$ -	R\$ -		
80.01.05	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO (100x100) MM		PÇ	2,00	R\$ -	R\$ -		
80.01.06	JUNÇÃO DUPLA PVC ESGOTO (100x100) MM		PÇ	6,00	R\$ -	R\$ -		
80.01.07	ANEL DE BORRACHA 100 MM		PÇ	208,00	R\$ -	R\$ -		
80.01.08	ADESIVO (FRASCO PLÁSTICO) 850 G		UN	3,00	R\$ -	R\$ -		
80.01.09	SOLUÇÃO LIMPADORA (FRASCO PLÁSTICO) 1000 CM³		UN	2,00	R\$ -	R\$ -		
80.01.10	PASTA LUBRIFICANTE 400 G		UN	2,00	R\$ -	R\$ -		
81.00.00	PLATIBANDA FACHADA TELHADO COBERTURA METÁLICA: MONTAGEM E EXECUÇÃO					R\$ -		
81.01.01	PLATIBANDA FACHADA TELHADO METÁLICO							
81.01.02	PLATIBANDA FACHADA TELHADO METÁLICO, COM PINTURA AUTOMOTIVA SÓLIDA EXTERIOR, COMPLETA - FORRO LINEAR SUSPENSO LISO E/OU MICROPERFURADO COM FUROS Ø 2 MM, COMPOSTO POR PAINÉIS NAS DIMENSÕES (80x6.000x0,4) MM COM 3,7 KG/M² E (180x6.000x0,4) MM COM 3,4 KG/M² ALTERNADOS, CANTOS RETOS ESPAÇADOS POR 20 MM, COM APLICAÇÃO DE FÁBRICA DE FELTRO ACÚSTICO NO VERSO, FIXADOS SOBRE PORTA PAINEL ÚNICO, INSTALADO SEM FIXAÇÃO APARENTE COM SISTEMA DE PERFS E CLIPES OCULTOS EM ALUMÍNIO EXTRUDADO - PLATIBANDA FACHADA TELHADO METÁLICO - CONFORME PROJETO E OBRA/SERVIÇO COM 10% DE ACRÉSCIMO PARA RECORTES E RESERVA PREVENTIVA		M2	50,00	R\$ -	R\$ -		
82.00.00	ANDAIMES METÁLICOS COBERTURA					R\$ -		
82.01.01	ANDAIMES METÁLICOS LOCAÇÃO MENSAL							
82.01.02	ANDAIME METÁLICO TUBULAR	////////////////	M	50,00	R\$ -	R\$ -		
83.00.00	ESQUADRIAS DE PORTAS CASA DE MÁQUINAS COBERTURA							

Observações para preenchimento da planilha pertinente aos custos com materiais e serviços:

- 3.1. nos casos em que a quadrícula para quantitativo não estiver preenchida, é para a empresa proponente fazer a estimativa respectiva, considerando os dados previstos nos projetos e nas especificações correspondentes;
- 3.2. os campos haxureados (//////) não devem ser preenchidos;
- 3.3. os preços unitários deverão espelhar a cotação da primeira unidade inteira de cada material ou serviço (1 m2 , 1 m3, 1Kg, 1 pç, 1 un, etc.);

- 3.4. a empresa proponente deverá indicar a marca de cada um dos materiais ou serviços constantes da planilha, na quadrícula encimada com esse título, que será a marca que ela deverá fornecer em caso de vencer a licitação, somente devendo deixar de indicar marca quando a quadrícula própria estiver haxureada (/////);
 - 3.5. a empresa deverá considerar, ao definir seus custos relativamente a materiais e serviços, todas as características que inferir como pertinente, de forma a cumprir o contido nos projetos, no orçamento e no edital com suas partes integrantes, particularmente o Anexo I, mesmo que não esteja indicado expressamente na planilha-modelo;
 - 3.6. em relação aos serviços assinalados nessa planilha com (*), a empresa proponente somente deverá apresentar cotação respectiva se, conforme seu planejamento para a execução da obra, for subcontratá-los integralmente; em caso de subcontratação parcial para os mesmos serviços, a empresa somente deverá apresentar cotação considerando aqueles que serão subcontratados;
 - 3.7. a falta de cotação de qualquer item previsto na planilha (salvo quando houver expressa previsão em contrário neste anexo), a alteração de seu conteúdo, a cotação em especificação ou quantitativo diversos do nela previstos ou a falta de indicação da marca quando esta for devida, implicará a **desclassificação da proposta**.
4. A **planilha pertinente aos custos com remuneração da mão-de-obra direta** deverá ser apresentada considerando o seguinte:
 - 4.1. somente deverá ser considerada a mão-de-obra que vai ser alocada na obra sob vínculo direto com a empresa vencedora da licitação, não incluindo, pois, aquela que trabalhará na obra em razão de subcontratação de outra empresa;
 - 4.2. deverão ser incluídos na mão-de-obra direta:
 - 4.2.1. o engenheiro civil;
 - 4.2.2. o engenheiro eletricista, se preciso;
 - 4.2.3. o encarregado.
 - 4.3. o restante da mão-de-obra direta será definido e dimensionado pela empresa licitante, conforme a avaliação que fará para o cumprimento das especificações e regras constantes do edital e suas partes integrantes, inclusive o orçamento e os projetos correspondentes;
 - 4.4. com base na definição e no dimensionamento previstos nos termos do número 4.3, e considerando a necessidade de cumprimento do cronograma físico-financeiro e do prazo total da obra, a empresa proponente:
 - 4.4.1. definirá as especialidades de empregados de que necessitará;
 - 4.4.2. definirá a quantidade de vagas para cada especialidade de empregado que será necessária;
 - 4.4.3. definirá o tempo de trabalho, em hora, de que necessitará de cada especialidade de empregado;
 - 4.4.4. apontará o valor do salário/hora a ser pago a cada especialidade de empregado;
 - 4.4.5. apurará o valor total que prevê será pago a título de remuneração da mão-de-obra direta;
 - 4.5. a empresa apontará expressamente a definição e o dimensionamento de que trata o número 4.3 e apresentará planilha com os dados referidos no número 4.4, sugerindo-se para tanto o seguinte exemplo:

Mão-de-obra direta (especialidades)	Nº total de horas de trabalho previsto	Valor da hora	Valor total por especialidade
	A	B	C = A x B
Engenheiro Civil			
Engenheiro Eletricista, se preciso			
Encarregado			
.....			
.....			
<u>Subtotal 2: custo total com remuneração de mão-de-obra direta</u>			

- 4.6. somente deverá ser considerado, na elaboração da proposta, o valor da hora de trabalho em horário normal e, ainda, respeitando o valor mínimo definido em acordo ou convenção coletiva vigente, **cuja cópia integral deverá ser juntada à proposta, obedecendo as mesmas regras previstas nos subitens 2.6 a 2.6.2 do edital;**
- 4.7. o número total de horas de trabalho previsto no item 4.5 corresponderá à soma do número de horas de trabalho de cada posto de trabalho da correspondente especialidade;
- 4.8. a falta de cotação das especialidades engenheiro, oficial e vigia - por serem obrigatórias - implicará a **desclassificação da proposta;**
- 4.9. a falta de cotação de qualquer especialidade - exceto as obrigatórias - ou a cotação de quantidade de horas a menor para qualquer especialidade implicará a sujeição, pela empresa vencedora, de suportar todos os ônus respectivos como custos indiretos, incluído, portanto, no percentual correspondente, inviabilizando qualquer pedido posterior de acréscimo, salvo a ocorrência de fato imprevisto e superveniente, que configure reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.
5. A **planilha pertinente aos custos com encargos sociais, trabalhistas e previdenciários** deverá ser apresentada considerando o seguinte:
- 5.1. a empresa proponente deverá explicitar cada encargo social, previdenciário e trabalhista que considerou, indicando:
- 5.1.1. o percentual respectivo;
- 5.1.2. a base de cálculo legalmente estabelecida;
- 5.1.3. o instrumento legal (lei, decreto, etc) e o dispositivo (artigo, inciso, parágrafo, etc) que prevê o encargo, o percentual e a base de cálculo respectivos;
- 5.2. a empresa poderá deixar de cotar algum encargo já existente quando da elaboração de sua proposta, de que natureza for, importando essa prática em assunção integral pelo seu pagamento, sem possibilidade de repasse à CMPM, a que título for, e sem que esse silêncio importe em desnecessidade de adimplemento regular e integral em relação ao encargo correspondente, aplicando-se idêntica regra a encargo cotado a menor do que seria exigível, nos termos da legislação aplicável;
- 5.3. em caso de alteração normativa posterior em relação a encargo não cotado, tornando-o mais oneroso, poderá ser requerido à CMPM, a título de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a diferença correspondente entre o que era até então devido e o que passou a ser devido, cabendo à empresa demonstrar fundamentadamente, nos termos do subitem 5.1.3, o que era e o que passou a ser exigido;

- 5.4. a empresa deverá, em sua proposta, apresentar memória de cálculo do custo total com encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, considerando a totalidade da obra a ser executada, sendo que o valor encontrado constituirá o **subtotal 3**.
6. A **planilha pertinente aos custos indiretos** será constituída apenas de um percentual fixado pela empresa proponente, observadas as seguintes regras:
- 6.1. o percentual pertinente aos custos indiretos incidirá sobre a soma dos subtotais 1, 2 e 3, apurados na forma anteriormente definida;
- 6.2. a empresa proponente, ao fixar seu percentual de custos indiretos, deverá considerar todos os custos que, não estando previstos nas planilhas anteriores, serão inevitáveis para cumprimento das prescrições do edital e seus anexos - particularmente o I -, do orçamento correspondente e dos projetos respectivos, inclusive serviços terceirizados não incluídos na planilha pertinente aos custos com materiais e serviços deste Anexo III;
- 6.3. também deverão ser considerados pela empresa os custos inerentes a uma obra civil que não estão previstos no edital, em seus anexos, nos projetos, no orçamento e nas especificações de qualquer ordem, cabendo, pois, à empresa analisar e verificar a real e específica necessidade de qualquer material ou serviço, no momento de elaboração de sua proposta, inclusive no que concerne à alocação de mão-de-obra, ferramentas e equipamentos;
- 6.4. a empresa deverá, em sua proposta, apresentar memória de cálculo correspondente à soma dos subtotais 1 e 2, bem como da multiplicação do percentual que cotar a título de custos indiretos pelo resultado da adição mencionada, sendo que o valor encontrado constituirá o **subtotal 4**.
7. A **planilha pertinente aos custos com encargos tributários** deverá ser apresentada considerando o seguinte:
- 7.1. a empresa proponente deverá explicitar cada encargo tributário que considerou, indicando:
- 7.1.1. o percentual respectivo;
- 7.1.2. a base de cálculo legalmente estabelecida;
- 7.1.3. o instrumento legal (lei, decreto, etc) e o dispositivo (artigo, inciso, parágrafo, etc) que prevê o encargo, o percentual e a base de cálculo respectivos;
- 7.2. a empresa poderá deixar de cotar algum encargo já existente quando da elaboração de sua proposta, de que natureza for, importando essa prática em assunção integral pelo seu pagamento, sem possibilidade de repasse à CMPM, a que título for, e sem que esse silêncio importe em desnecessidade de adimplemento regular e integral em relação ao encargo correspondente, aplicando-se idêntica regra a encargo cotado a menor do que seria exigível, nos termos da legislação aplicável;
- 7.3. em caso de alteração normativa posterior em relação a encargo não cotado, tornando-o mais oneroso, poderá ser requerido à CMPM, a título de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a diferença correspondente entre o que era até então devido e o que passou a ser devido, cabendo à empresa demonstrar fundamentadamente, nos termos do subitem 7.1.3, o que era e o que passou a ser exigido;
- 7.4. a empresa deverá, em sua proposta, apresentar memória de cálculo do custo total com encargo tributário, considerando a totalidade da obra a ser executada, sendo que o valor encontrado constituirá o **subtotal 5**.

8. A **planilha pertinente à taxa de administração** será constituída apenas de um percentual fixado pela empresa proponente, visando sua remuneração, observada a regra seguinte:
- 8.1. a empresa deverá, em sua proposta, apresentar memória de cálculo correspondente à soma dos subtotais 1 e 2, bem como da multiplicação do percentual que cotar a título de taxa de administração pelo resultado da adição mencionada, sendo que o valor encontrado constituirá o **subtotal 6**.
9. A **planilha pertinente ao custo total da obra** será constituída apenas de um valor, observada a regra seguinte:
- 9.1. a empresa deverá, em sua proposta, apresentar memória de cálculo correspondente à soma dos subtotais 1, 2, 3, 4, 5 e 6, sendo que o valor encontrado constituirá o **total da obra**, que será o valor máximo passível de ser pago à empresa contratada;
- 9.2. a regra do item anterior não prejudica a aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme e nos termos previstos neste anexo e na minuta de contrato.

Advertências finais

- I. a indicação de quantitativos apontados por esta planilha não gera direito à empresa contratada de receber pela totalidade prevista, configurando mera estimativa visando o planejamento da obra e deste certame, bem como a uniformização das propostas comerciais entre as empresas interessadas.
- II. a proposta deverá indicar a denominação social e o CNPJ da empresa proponente e deverá ser assinada por quem possa fazê-lo por ela (nos termos do subitem 3.1.”b” do edital), contendo o nome completo e o CPF de quem a subscreve, **sob pena de desclassificação**.

Aprovação da assessoria técnica:

Antônio Carlos Lucas

Sheila Bastos Gomes

Osvaldo da Fonseca Filho

ANEXO VII

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EDIFÍCIO SEDE CÂMARA MUNICIPAL PARÁ DE MINAS													
TOTAL GERAL COM BDI E LUCRO ESTIMADOS EM 12,5% + 12,5% NA DATABASE SETEMBRO 2014: R\$ 613.392,62													
ITEM	MATERIAIS E SERVIÇOS CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 2014 / 2015	DEZEMBRO 2014	JANEIRO 2015	FEVEREIRO 2015	MARÇO 2015	ABRIL 2015	MAIO 2015	JUNHO 2015					
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA		R\$ 4.000,00										
02.00.00	REVESTIMENTOS FACHADAS		R\$ 25.500,00										
03.00.00	PINTURA FACHADAS							R\$ 16.500,00					
04.00.00	ANDAIME METÁLICOS FACHADAS		R\$ 4.200,00										
05.00.00	CORTES E PERFURAÇÕES ESTRUTURAIS PRIMEIRO PAVIMENTO		R\$ 1.065,00										
06.00.00	SUPRA ESTRUTURA PILARES, VIGAS, VERGAS, CONTRAVERGAS E LAJES PRIMEIRO PAVIMENTO		R\$ 2.400,97										
07.00.00	ALVENARIAS PRIMEIRO PAVIMENTO		R\$ 6.270,00										
08.00.00	REVESTIMENTOS PRIMEIRO PAVIMENTO			R\$ 7.575,75									
09.00.00	FORROS PRIMEIRO PAVIMENTO				R\$ 1.329,00								
10.00.00	PISOS PRIMEIRO PAVIMENTO					R\$ 856,50							
11.00.00	ESCADAS PRIMEIRO PAVIMENTO							R\$ 11.309,65					
12.00.00	MARCOS DE PORTAS, SOLEIRAS, RODAPÉS E SHAFT'S INTERNOS PRIMEIRO PAVIMENTO				R\$ 3.744,00								
13.00.00	ESQUADRIAS DE PORTAS INTERNAS PRIMEIRO PAVIMENTO							R\$ 3.100,00					
14.00.00	INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDRO-SANITÁRIAS ÁGUA FRIA PRIMEIRO PAVIMENTO - WC'S ADAPTADOS FEM E MAS				R\$ 730,50								
15.00.00	INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDRO-SANITÁRIAS ESGOTO SANITÁRIO PRIMEIRO PAVIMENTO - WC'S ADAPTADOS FEM E MAS			R\$ 1.042,20									
16.00.00	METAIS E LOUÇAS SANITÁRIOS PRIMEIRO PAVIMENTO							R\$ 5.445,72					
17.00.00	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PRIMEIRO PAVIMENTO					R\$ 1.722,30							
18.00.00	INSTALAÇÕES PREDIAIS ELÉTRICAS PRIMEIRO PAVIMENTO				R\$ 1.310,84								
19.00.00	REDE ELÉTRICA DE PROTEÇÃO INCÊNDIO - ALARME DE INCÊNDIO PRIMEIRO PAVIMENTO				R\$ 12.412,77								
20.00.00	SISTEMA PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA PRIMEIRO PAVIMENTO			R\$ 280,00									
21.00.00	PINTURA PRIMEIRO PAVIMENTO							R\$ 2.481,30					
22.00.00	BANCADAS PRIMEIRO PAVIMENTO							R\$ 3.050,00					
23.00.00	ANDAIME METÁLICOS PRIMEIRO PAVIMENTO		R\$ 525,00										
24.00.00	CORTES E PERFURAÇÕES ESTRUTURAIS SEGUNDO PAVIMENTO		R\$ 1.065,00										
25.00.00	SUPRA ESTRUTURA PILARES, VIGAS, VERGAS, CONTRAVERGAS E LAJES SEGUNDO PAVIMENTO		R\$ 404,31										
26.00.00	ALVENARIAS SEGUNDO PAVIMENTO		R\$ 1.248,00										
27.00.00	REVESTIMENTOS SEGUNDO PAVIMENTO			R\$ 5.553,90									
28.00.00	FORROS SEGUNDO PAVIMENTO				R\$ 1.329,00								
29.00.00	PISOS SEGUNDO PAVIMENTO					R\$ 856,50							
30.00.00	ESCADAS SEGUNDO PAVIMENTO							R\$ 11.309,65					
31.00.00	INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDRO-SANITÁRIAS ÁGUA FRIA SEGUNDO PAVIMENTO - WC'S ADAPTADOS FEM E MAS				R\$ 730,50								
32.00.00	INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDRO-SANITÁRIAS ESGOTO SANITÁRIO SEGUNDO PAVIMENTO - WC'S ADAPTADOS FEM E MAS			R\$ 1.042,20									
33.00.00	METAIS E LOUÇAS SANITÁRIOS SEGUNDO PAVIMENTO							R\$ 3.037,08					
34.00.00	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO SEGUNDO PAVIMENTO					R\$ 70,80							
35.00.00	FORROS TERCEIRO PAVIMENTO				R\$ 465,00								
36.00.00	PISOS TERCEIRO PAVIMENTO					R\$ 335,63							
37.00.00	IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO TERCEIRO PAVIMENTO		R\$ 2.200,00										
38.00.00	ESCALA TERCEIRO PAVIMENTO				R\$ 11.309,65								
39.00.00	ESQUADRIAS INTERNAS TERCEIRO PAVIMENTO							R\$ 20.577,70					
40.00.00	METAIS E LOUÇAS SANITÁRIOS TERCEIRO PAVIMENTO							R\$ 2.809,56					

[illegible]

O prazo previsto para execução da Obra / Serviço consiste em 180 (cento e oitenta) dias do final do ano de 2014 até os meados do ano de 2015, a contar da expedição da Ordem de Serviços,

suficientes para execução dos serviços da 10ª. Etapa: **Fachadas – Primeiro, Segundo, Terceiro, Quarto e Quinto Pavimentos e Cobertura**, desde a 2ª. Quinzena de Dezembro de 2014 até a 1ª. Quinzena de Junho de 2015, resultando, portanto, no cronograma físico-financeiro, conforme tabela acima, como prazo total de obra desta 10ª. Etapa, perfazendo-se um total estimado em **R\$613.392,62** (seiscentos e treze mil trezentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos).

Atenciosamente,

Oswaldo Fonseca
arquitetura engenharia artes

Oswaldo da Fonseca Filho
Engenheiro Arquiteto e Urbanista
CAU-BR: A18148-0
CPF: 613.824.006-59

ANEXO VIII
MINUTA DE CONTRATO

**CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL, QUE
ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE
PARÁ DE MINAS E A EMPRESA**

.....

A **CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS**, inscrita no CNPJ sob o n.º 20.931.994/0001-77, com sede nesta cidade de Pará de Minas, à Avenida Presidente Vargas, nº 1.935, neste ato representada por seu Presidente, Vereador Marcílio Magela de Souza, brasileiro, casado, residente e domiciliado á Rua Alameda das Aroeiras, 419, Bairro Jardim das Piteiras, CEP: 35.660-072 , na cidade de Pará de Minas , portador da carteira de identidade nº M – 4.045.099 , inscrito no CPF sob o nº 563.718.376-72 doravante designada **CONTRATANTE**, e a empresa, inscrita no CNPJ sob o n.º/....-..., com sede na cidade de, na Rua, nº, neste ato representada por, doravante designada **CONTRATADA**, têm justo e contratado entre si, em decorrência da **CONCORRÊNCIA Nº 01/2014** e observados os preceitos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, o presente **CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL**, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

1 - OBJETO

É objeto do presente Contrato a execução de obra civil, sob regime de empreitada por preço unitário, visando continuação da construção parcial do edifício sede da **CONTRATANTE**, efetivada nos lotes de números 10, 11, 12 e 13 da quadra C-4 do bairro Senador Valadares, no Município de Pará de Minas, com frente para a Avenida Presidente Vargas, 1935, para a Avenida Orlando Maurício dos Santos e para a Rua Alemanha.

A parte da obra a ser executada, e que é o objeto desta licitação, é a referente aos serviços da 10ª. Etapa: **Fachadas – Primeiro, Segundo, Terceiro, Quarto e Quinto Pavimentos e Cobertura**, na medida do necessário, conforme materiais e serviços descritos no Anexo VI.do edital de concorrência do qual decorre esse contrato.

2 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

2.1 - As condições exigíveis para a execução do presente Contrato são as previstas nas cláusulas e subcláusulas seguintes e as constantes do Anexo I do edital da licitação da qual decorre este instrumento.

2.2 - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante da CONTRATANTE especialmente designado pela autoridade contratante, por meio de portaria, doravante denominado Fiscal do Contrato.

2.3 - A CONTRATADA deverá, observado o Cronograma Físico-financeiro, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a data prevista para o encerramento dos serviços relativos a cada fase, notificar a CONTRATANTE da conclusão dos serviços, por meio de carta, em duas vias, entregue ao Fiscal do Contrato mediante recibo e acompanhada do respectivo Relatório de Serviços Executados.

2.4 - Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela fiscalização, respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e especificações. Não serão considerados como serviços executados a simples entrega e/ou estocagem de materiais no canteiro da obra

2.5 - A execução de serviços de forma antecipada em relação ao previsto no Cronograma Físico-financeiro depende de prévia autorização do Fiscal do Contrato e está condicionada à disponibilidade financeira da Contratante. A antecipação de etapas que não afetem o prazo total de execução da obra somente será autorizada se for conveniente para a Administração.

2.6 - Nos 05 (cinco) dias úteis imediatamente seguintes ao recebimento da notificação de que trata a subcláusula 2.3, o Fiscal do Contrato vistoriará a obra e verificará se, na execução das etapas, foram atendidas pela Contratada todas as condições contratuais. Expirado o prazo para notificação, sem que esta ocorra, o Fiscal do Contrato efetuará a vistoria.

2.7 - Em caso de conformidade, o Fiscal do Contrato informará à **CONTRATADA** a aceitação dos serviços executados e autorizará a emissão dos documentos de cobrança.

2.8 - No caso de alguns dos serviços não estarem em conformidade com o contrato, o Fiscal do Contrato excluirá aqueles serviços da medição, discriminando através de relatório as falhas ou irregularidades encontradas, ficando a **CONTRATADA**, com o recebimento do relatório, cientificada das irregularidades apontadas e de que estará, conforme o caso, passível das sanções cabíveis. À **CONTRATADA** caberá sanar as falhas apontadas, submetendo posteriormente os serviços excluídos da medição para nova verificação do Fiscal do Contrato.

2.9 - A fiscalização será exercida no interesse da **CONTRATANTE** e não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por quaisquer

irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

2.10- Quaisquer exigências do Fiscal do Contrato, inerentes ao fiel cumprimento do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela **CONTRATADA** sem ônus para a **CONTRATANTE**.

2.11 - A **CONTRATANTE** se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte as etapas da obra ou serviços entregues, bem como os materiais utilizados, se em desacordo com o contrato, Edital e seus Anexos.

2.12 - Mediante autorização do Fiscal do Contrato, poderão ser alteradas, em parte, as especificações, desde que os novos materiais a serem empregados sejam equivalentes em preço e qualidade aos especificados no Projeto Básico e sem que a alteração prejudique a estrutura, a segurança, a estética, a finalidade, o preço e o prazo de entrega da obra.

2.13 - A alteração de especificações que resultar na utilização de material ou equipamento que desempenha idêntica função, mas não apresenta as mesmas características exigidas no Projeto Básico, somente poderá ser autorizada pela autoridade contratante, com a correspondente compensação financeira para uma das partes e efetivada por meio de aditivo Contratual .

2.14 - Findo o prazo contratual e caso a obra ainda não esteja concluída, o Fiscal do Contrato comunicará o fato à autoridade contratante, através de termo circunstanciado no qual discriminará os serviços não concluídos. Neste caso, a **CONTRATADA** estará sujeita às sanções administrativas previstas na Cláusula Décima Primeira.

3 - PREÇO

3.1 – A **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA**, pela execução da obra objeto deste Contrato, o preço global de R\$ x.xxx.xxx,xx (-----), que incluirá todas as despesas necessárias à sua perfeita conclusão, e cujo pagamento será efetuado em parcelas quinzenais, de acordo com o Cronograma Físico-financeiro e em conformidade com a Cláusula Quarta deste Instrumento de Contrato.

3.2- Os preços unitários previstos na proposta comercial são irredutíveis.

3.3 - Nos termos do art. 37, XXI, da Constituição Federal, é assegurado o equilíbrio econômico-financeiro deste Contrato, em decorrência de fato superveniente que provoque desequilíbrio nas condições originalmente avençadas.

3.4 - Para fins do item 3.3, a **CONTRATADA** deverá apresentar requerimento escrito e fundamentado, por meio do qual comprove, documentalmente, a ocorrência do

alegado desequilíbrio, dependendo o caso de decisão escrita e fundamentada da CONTRATANTE.

4 - CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO

4.1 - O pagamento será efetuado quinzenalmente, conforme medição do que efetivamente se construiu na quinzena imediatamente anterior.

4.2 - A medição será elaborada pela CONTRATADA, em fiel observância do que tiver sido efetivamente executado, adotando como modelo as planilhas constantes do Anexo III do edital da licitação da qual decorre este instrumento.

4.3 - A CONTRATADA apresentará a medição à fiscalização da CONTRATANTE nos dias 15 e 30 de cada mês, ou primeiro dia útil subsequente, se for o caso.

4.4 - A medição deverá estar assinada em todas as folhas que a compuserem pelo responsável técnico pela obra.

4.5 - A fiscalização da CONTRATANTE deverá analisar e decidir, formalmente, sobre a correção ou não da medição dentro dos 05 (cinco) dias úteis seguintes.

4.6 - Se houver discordância entre a CONTRATADA e a fiscalização da CONTRATANTE quanto a parte da medição, aquela a dividirá em 02 (duas), sendo a primeira parte correspondente ao que tiver sido acordado por ambas e a segunda parte correspondente ao que tiver gerado a discordância.

4.7 - A CONTRATADA emitirá fatura / nota fiscal em relação à parte da medição em que houve acordo quanto à correção, ou sobre a íntegra, se não tiver havido discordância ou se esta tiver sido sanada.

4.8 - A CONTRATADA deverá anexar à fatura/nota fiscal a medição com o “de acordo” da fiscalização da CONTRATANTE, em todas as folhas que a constituir, de forma a permitir o processo de liquidação e pagamento.

4.9 - O procedimento previsto nos itens anteriores será repetido quinzenalmente, e também quanto à parte de medição em que tiver havido discordância, tão logo essa seja resolvida.

4.10 - O primeiro pagamento à CONTRATADA será condicionado a que a mesma comprove ter efetuado os registros, anotações, averbações ou quaisquer outros atos similares que sejam obrigatórios, conforme as normas aplicáveis à realização de obra, devendo ser anexada à fatura/nota fiscal respectiva as cópias correspondentes e declaração de que apenas os atos juntados são os necessários.

4.11 - Qualquer pagamento à CONTRATADA será condicionado à comprovação de recolhimento integral do INSS e do FGTS referentes à obra, já exigíveis quando da apresentação da fatura / nota fiscal.

4.12 - A comprovação de que trata o item 4.11, relativamente ao recolhimento do FGTS, somente será considerada válida se efetuada na guia respectiva em que estejam lançados os nomes de todos os empregados alocados na obra.

4.13 - A regra do item 4.12 se estende ao recolhimento do INSS, se idêntico procedimento vier a ser adotado pelo órgão federal competente.

4.14 - A CONTRATANTE poderá exigir, para efetuar qualquer pagamento, a apresentação da documentação comprobatória da quitação dos demais encargos de responsabilidade da CONTRATADA (como os trabalhistas e tributários respectivos).

4.15 - Os pagamentos serão efetuados até 02 (dois) dias úteis após a entrega da fatura / nota fiscal à Diretoria de Finanças da CONTRATANTE, desde que cumpridas as determinações dos itens 4.8 e 4.10 a 4.14, conforme cada caso.

4.16 - O pagamento da última medição somente será liberado à CONTRATADA mediante a apresentação, além do que determina o item 4.15:

- a) de prova de recolhimento do ISSQN devido em razão da obra;
- b) de baixa relativamente aos atos previstos no item 4.10, salvo se tal providência não for obrigatória, demonstrada fundamentadamente em declaração.

4.17 - O pagamento efetuado não implica reconhecimento pela CONTRATANTE de adimplemento por parte da CONTRATADA relativamente às obrigações previdenciárias, sociais, trabalhistas, tributárias e fiscais relativas ao objeto deste Contrato, nem novação em relação a qualquer regra constante das especificações respectivas.

4.18 - A CONTRATADA deverá efetuar, imediatamente após receber a última parcela, o pagamento dos resíduos que estiverem pendentes junto ao INSS, apresentando à CONTRATANTE a CND relativa à obra, com prova, também, da baixa respectiva.

5 - DURAÇÃO DO CONTRATO

5.1 - Este Contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da expedição da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos da lei.

5.2 - A CONTRATADA deverá observar, além do prazo máximo previsto no item anterior, os prazos intermediários fixados no cronograma físico-financeiro da obra.

5.3 - A CONTRATADA deverá participar à fiscalização da CONTRATANTE a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão da obra, no

todo ou em parte, de acordo com o cronograma respectivo, indicando as medidas para corrigir a situação.

5.4 - No decorrer deste exercício caso haja suplementação na dotação orçamentária da CONTRATANTE, esta poderá solicitar a alteração do cronograma físico-financeiro para que este se adapte á realidade orçamentária da CONTRATANTE.

6 - DOTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de dotação orçamentária da CONTRATANTE, contida na rubrica:

01.01.01.031.0003.3.001 – PROSSEGUIMENTO DA CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

FICHA: 44.90.51.00-0001 – OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub Ficha: 44.90.51.02 – Obras e Instalações – De Domínio Patrimonial

7 – DAS OBRIGAÇÕES

7.1 - São obrigações da CONTRATADA:

a) apresentar, antes do início da obra, a anotação de responsabilidade técnica (ART) dos profissionais sujeitos a esse procedimento, nos termos das normas aplicáveis;

b) apresentar, antes do início efetivo dos serviços de campo, relatório do qual conste:

b.1 - a quantidade de postos de trabalho que imagina necessária de cada especialidade indicada na proposta comercial respectiva;

b.2 - o número de horas de trabalho de cada posto de trabalho de cada especialidade que imagina necessário para o cumprimento do objeto contratual;

c) manter em serviço o engenheiro indicado no processo de licitação como prova de qualificação técnica, podendo haver substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, mediante aprovação da CONTRATANTE;

d) executar a obra conforme previsto no Anexo I do edital da licitação da qual decorre este Contrato;

e) manter o padrão de qualidade decorrente dos projetos e especificações respectivos;

f) assegurar, durante a execução da obra, a sua proteção e conservação;

g) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente e às suas expensas, os vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução da obra ou dos materiais empregados, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis;

h) permitir, facilitar e colaborar com o exercício do poder de fiscalização da CONTRATANTE;

i) obedecer integralmente o plano de segurança da obra, elaborado segundo as normas de segurança do trabalho;

j) cumprir todas as previsões contidas no edital e em suas partes integrantes, mesmo que não repetido nesta Cláusula ou neste Contrato;

k) ler todos os projetos referentes à obra (Arquitetônico, Cálculo Estrutural, Hidráulico, Sanitário, Elétrico, Telefônico, Rede e Cabeamento Estruturado, Circuitos de Alarme com Cerca Elétrica e Monitoramento, Circuitos Interno e Aberto de TV, Som Ambiente, Drenagem de Água Pluvial, SPDA – Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica, Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, e, de Drenagem de Subsolo), passíveis de serem consultados ou obtidos junto a CPM.

7.2 - O relatório referido na letra “b” deverá explicitar a distribuição semanal do número de horas a ser trabalhado por cada empregado de cada especialidade estimada, o que deverá estar coerente com o cronograma físico-financeiro respectivo, particularmente quanto ao tipo de atividade que deverá estar sendo executado na mesma quinzena.

7.3 – São obrigações da CONTRATANTE:

- a) proporcionar todas as facilidades para que a **CONTRATADA** possa desempenhar seus serviços, dentro das normas deste contrato;
- b) prestar aos funcionários da **CONTRATADA** todas as informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados sobre os serviços;
- c) acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do contrato;
- d) atestar notas fiscais/faturas e efetuar os pagamentos à **CONTRATADA**, no valor correspondente às etapas concluídas. O pagamento ocorrerá após a Fiscalização atestar a conclusão dos serviços correspondentes;
- e) efetuar o pagamento da última fase após o recebimento provisório da obra;
- f) notificar a **CONTRATADA** da aceitação definitiva da obra, após a vistoria e recebimento definitivo por parte da Comissão de Recebimento da Obra;
- g) efetuar a devolução da garantia à **CONTRATADA** após o recebimento definitivo da obra;
- h) aplicar as sanções administrativas contratuais.

8 - DAS RESPONSABILIDADES

8.1 - A **CONTRATADA**, neste ato, assume a responsabilidade civil relativamente a qualquer dano que a obra por ela executada ou material por ela empregado venha a causar ao patrimônio público, ao pessoal da **CONTRATANTE** ou a terceiros.

8.2 - A **CONTRATADA** deverá manter ao longo da execução deste Contrato a qualidade da obra, nos termos de sua especificação e dos projetos respectivos.

8.3 - A **CONTRATADA** é obrigada a manter, durante a vigência deste Contrato, as condições de habilitação exigidas no processo licitatório, podendo a **CONTRATANTE** solicitar a apresentação dos comprovantes respectivos a qualquer tempo.

8.4 - Na hipótese do subitem anterior, a **CONTRATADA** deverá proceder à entrega do documento solicitado dentro de 10 (dez) dias, com o prazo de validade vigente, observando as regras previstas no edital para a apresentação válida de documentos de habilitação.

8.5 - É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA os encargos tributários, previdenciários, trabalhistas, sociais e de transporte de pessoal e material, devendo ela cumprir rigorosamente o que dispõem as leis, regulamentos, contratos e convenções coletivas.

8.6 - A CONTRATADA poderá providenciar a instalação de linha telefônica no canteiro de obra, situação em que será ela a única responsável pelas providências para a instalação e desinstalação respectivas, bem como por toda e qualquer conta ou despesa referente a esse serviço.

9 - CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO

9.1 - A CONTRATADA não poderá, a título algum, ceder o objeto do presente Contrato.

9.2 - A CONTRATADA poderá subcontratar a execução de serviços específicos da obra, nos casos em que obtenha expressa e prévia aprovação da CONTRATANTE.

9.3 - Para os fins de aplicação da regra do item anterior, a CONTRATADA deverá solicitar a aprovação da CONTRATANTE, informando detalhadamente a atividade a ser subcontratada, a razão que aconselha a subcontratação e a justificativa fundamentada de escolha da empresa ou profissional que se pretende contratar.

9.4 - Não se considera subcontratação a aquisição de materiais ou a locação de equipamentos.

9.5 - A CONTRATADA deverá apresentar a solicitação de que tratam os itens 9.2 e 9.3 com antecedência mínima de 05 (cinco) dias em relação à data limite para a efetivação da subcontratação, conforme exclusiva avaliação dela mesma, devendo a decisão respectiva dar-se dentro dos 03 (três) dias seguintes.

9.6 - A CONTRATADA será responsável, nos exatos termos previstos neste Contrato - particularmente nas duas cláusulas anteriores - por serviço, material, equipamento ou profissional alocado à obra por subcontratado.

10 - DAS CAUSAS DE EXTINÇÃO DO CONTRATO

10.1 - Este Contrato se extinguirá pelas hipóteses de rescisão e de resolução previstas nos subitens seguintes.

10.2 - A CONTRATANTE poderá, sem prejuízo da multa contratual, promover a rescisão do Contrato nos seguintes casos:

- a) inexecução parcial ou total das obrigações previstas neste Contrato;
- b) declaração de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA, no curso da execução deste Contrato;
- c) injustificada baixa na qualidade da obra executada;

- d) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade de conclusão da obra nos prazos estipulados;
- e) o atraso injustificado do início da obra, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
- f) a paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
- g) a subcontratação total do seu objeto, a subcontratação de serviços não admitida no Edital ou neste Instrumento de Contrato, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, de posição contratual, bem como fusão, cisão ou incorporação da Contratada, e desde que prejudique a execução do contrato ou implique descumprimento ou violação, ainda que indireta das normas legais que disciplinam as licitações;
- h) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
- i) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do ***parágrafo primeiro, do artigo 67, da Lei n.º 8.666/93;***
- j) a dissolução da sociedade;
- k) a alteração social ou a modificação da finalidade ou estrutura da empresa, desde que prejudique a execução do contrato;
- l) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a qual está subordinada a Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o presente contrato;
- m) - a supressão, por parte da Administração, da obra acarretando modificações do valor inicial do contrato além do limite permitido no ***parágrafo primeiro, do artigo 65, da Lei n.º 8.666/93;***
- n) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurando à **CONTRATADA**, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
- o) o atraso superior a noventa dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras já recebidas ou executadas, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à **CONTRATADA** o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
- p) a não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução da obra, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;
- q) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada impeditiva da execução do contrato;
- r) o descumprimento do disposto no ***inciso V do art. 27, da Lei nº 8.666/93,*** sem prejuízo das sanções penais cabíveis

10.3 - Resolve-se a obrigação:

- a) pelo integral cumprimento do seu objeto, caracterizado pelo recebimento definitivo da obra;
- b) pelo decurso do prazo contratual de execução, salvo prorrogação prévia;
- c) pelo acordo formal entre as partes.

10.4 - A extinção deste Contrato não reduz ou extingue as responsabilidades quanto a vícios e defeitos existentes na obra já executada, inclusive quanto à sua segurança.

11 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DIREITO DE PETIÇÃO

11.1 – Em caso de não cumprimento, por parte da CONTRATADA das obrigações assumidas, ou de infringência dos preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos dos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, as seguintes penalidades:

1 – Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade para as quais tenha a detentora da Ata de Registro de Preços concorrido diretamente, ocorrência que será registrada no Cadastro de Fornecedores do Município de Pará de Minas.

2 – Multa por inadimplemento de 0,3 % (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, ou por dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do Contrato, por ocorrência.

3 – Multa por inadimplemento de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, por dia, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão contratual.

4 – Multa rescisória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, quando a CÂMARA, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.

5 - Suspensão temporária ao direito de licitar com o Município de Pará de Minas, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, na hipótese de cancelamento da Ata de Registro de Preços, independentemente da aplicação das multas cabíveis;

6 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública;

11.2 - Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada poderá, após decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da declaração, requerer a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida se a empresa ressarcir a Administração pelo prejuízos resultantes.

11.3 - Em caso de rescisão unilateral da Ata de Registro de Preços pela Administração, será assegurado a CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.

11.4 - As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da CONTRATADA ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente.

PARÁGRAFO ÚNICO - Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo.

11.5 - As penalidades aplicadas com caráter de sanção administrativa, conseqüentemente a sua aplicação não exime a CONTRATADA de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar à Câmara Municipal de Pará de Minas.

11.6 - As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis.

11.7- O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam, não será considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados cujos efeitos não eram possíveis evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil.

11.8 – O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pela Câmara Municipal de Pará de Minas. Se os valores não forem suficientes a CONTRATADA deverá recolher aos cofres públicos o valor da multa no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção.

11.9 - As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

12 - ADITAMENTO

12.1 - Este Contrato poderá ser alterado, nos termos e limites da legislação vigente, e sempre por meio de Termo Aditivo.

12.2 - Indepe de termo aditivo a alteração de quantitativo de determinado material ou serviço de uma parte da obra com o aproveitamento do mesmo em outra parte, sem alteração de especificação e sem acréscimo de quantitativo final do material ou serviço respectivo, considerando a obra como um todo.

12.3 - A alteração de que trata o item 12.2 será formalizada por termo assinado entre o representante da CONTRATADA e o fiscal de obra da CONTRATANTE, indicando o quanto se retira de uma parte da obra e o quanto se acresce a outra, observadas as restrições do mesmo item 12.2.

13 - PEÇAS INTEGRANTES DO CONTRATO

Independentemente de transcrição, integram o presente Contrato:

- a) o edital da Concorrência nº. 01/2014, inclusive todas as suas partes integrantes;
- b) a proposta comercial da CONTRATADA, com todos os seus componentes e anexos, no que não contrariar os documentos referidos na letra anterior.

14 - FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Pará de Minas, para dirimir dúvidas oriundas deste Contrato.

15 - ACEITAÇÃO

E por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Pará de Minas, .. de de 2014.

CONTRATANTE _____

CONTRATADA _____